

POLE MEDICAL

15 allée d'Azémar
83300 DRAGUIGNAN

DPGF LOT 01**DEMOLITIONS - MACONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - FACADES**

N° Art	Désignation des articles	U	Quantités	Quantités entreprise	P.UNITAIRE HT	P. TOTAL HT
2.	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX</u>					
2.1	FRAIS GENERAUX					
2.1.1.	SECURITE DU TRAVAIL	PM				
2.1.2.	ETUDE BETON ARME	fo	1			
2.1.3	INSTALLATION DE CHANTIER	fo	1			
2.2.	TRAVAUX DE DEMOLITIONS					
2.2.1.	DEPOSE SANS REEMPLOI D'OUVRAGES DE MENUISERIE/ SERRURERIE					
	fenêtres, portes-fenêtres	u	33			
	paire de volets	u	15			
	blocs-portes et châssis vitrés	u	34			
	enseigne et encoffrement en façade	ens	1			
	garde-corps	ml	21,20			
	divers	ens	1			
2.2.2.	DEMOLITION DE REVETEMENTS MURAUX	ens	1			
2.2.3.	DEPOSES DIVERSES	ens	1			
2.2.4.	DEMOLITION D'OUVRAGES MACONNES					
	arrière-cuisine au RDC	ens	1			
	poulailler	ens	1			
	allège de menuiseries	m²	1,96			
	souches et conduits de cheminées	ens	1			
	cheminées	ens	1			
	escalier intérieur du RDC au R+3	ens	1			
2.2.5.	DEPOSE DE TOITURE	m²	197,00			
2.2.6.	DEMOLITION DE PLANCHERS	m²	632,00			
2.2.7.	DEMOLITION DE PLAFONDS	m²	166,50			
2.2.8.	CAROTTAGES	u	6			
2.3.	TRAVAUX DE MACONNERIE					
2.3.1.	DECAPAGE	m²	80,00			
2.3.2.	IMPLANTATION	fo	1,00			
2.3.3.	TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE					
	évacuation	m3	82,70			
	remblaiement	m3	84,00			
		m3	12,40			
2.3.4.	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES	m3	50,00			
2.3.5.	BETON DE PROPRETE	m²	3,00			

2.3.6.	FONDATIONS					
	béton	m3	7,75			
	aciers	kg	426,00			
2.3.7.	REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DE FONDATIONS					
	béton	m3	7,55			
	aciers	kg	442,00			
	corbeaux	u	51			
	sommiers	u	15			
2.3.8.	RADIER					
	fond de forme	m3	0,90			
	béton	m3	1,20			
	aciers	kg	89,00			
2.3.9.	REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DE MURS	u	16			
2.3.10.	MURS EN BLOCS DE BETON A BANCHER	m²	374,00			
2.3.11.	MURS EN BLOCS DE BETON CREUX	m²	172,00			
2.3.12.	ARASE ETANCHE	ml	35,00			
2.3.13	DALLE PLEINE					
	béton	m3	5,078			
	aciers	kg	253,920			
	coffrage	m²	29,64			
	bandes noyées	m3	0,816			
	aciers	kg	163,200			
2.3.14	PLANCHERS PREFABRIQUES ISOLANTS	m²	158,00			
2.3.15	PLANCHERS PREFABRIQUES LEGERS SEAC					
	plancher 20+5	m²	75,00			
2.3.16	PLANCHERS PREFABRIQUES LEGERS ISOLTOP					
	plancher 15+5	m²	249,00			
	plancher 20+5	m²	203,00			
2.3.17	PLANCHER PREFABRIQUE BETON	m²	85,00			
2.3.18	ACROTERES EN BETON					
	béton	m3	6,20			
	aciers	kg	460,00			
	coffrage	m²	62,00			
2.3.19	POTEAUX EN BETON					
	béton	m3	15,10			
	aciers	kg	2 111,00			
	coffrage	m²	200,00			
2.3.20	POUTRES/LINTEAUX EN BETON					
	béton	m3	6,50			
	aciers	kg	885,00			
	coffrage	m²	76,00			
2.3.21	CHAINAGES					
	béton	m3	2,285			
	aciers	kg	314,165			
	coffrage	m²	22,85			
2.3.22	REDRESSAGE DE SUPPORT	fo	1			
2.3.23	REPARATION D'APPUI DE BAIE	fo	1			

2.3.24	SEUILS	ml	3,15			
2.3.25	PERCEMENTS-RESERVATIONS-REBOUCHAGES entrées d'air en façades	fo u	1 8			
2.3.26	IMPERMEABILISATION DE PAROIS protection bande soline	m² m² ml	40,00 40,00 17,00			
2.3.27	CUVELAGE	m²	10,00			
2.3.28	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION partie courante élévation enterrée élévation extérieure	m² ml ml	92,00 5,00 8,00			
2.3.29	REFECTION DE CORNICHE	ml	15,00			
2.3.30	ESCALIER	ens	1			
2.3.31	CONSOLIDATION DE DALLES EXISTANTES profilés UPE 180 tirants en profilés IPE 100 plats sommiers	ml u ml u	20,00 8,00 13,00 20			
2.3.32	VENTILATION DE VIDES TECHNIQUES	u	3			
2.3.33	JARDINIERES	u	3			
2.4.	TRAVAUX DE CHARPENTE COUVERTURE					
2.4.1.	CHARPENTE EN BOIS NON ASSEMBLEE POUR SUPPORT DE COUVERTURE	m²	195,00			
2.4.2.	GENOISE	ml				
2.4.3.	PLAQUES SOUS TUILES	m²	202,00			
2.4.4.	COUVERTURE EN TUILES DE TERRE CUITE DU TYPE " CANAL " tuiles de courants et de couvert faîtage rives abergements solins tuiles à douilles tuiles châtières	m² ml ml ml ml ens ens	202,00 15,00 14,00 13,00 14,00 1 1			
2.4.5.	EXUTOIRE DE DESENFUMAGE	ens	1			
2.4.6	ACCES TOITURE	u	1			
2.4.7.	CROCHETS D'ANCRAGE DE SECURITE	ens	1			
2.4.8.	GOUTTIERES	ml	30,00			
2.4.9.	DESCENTES D'EAU PLUVIALE	ml	53,00			
2.4.10.	DAUPHINS	u	4			
2.4.11.	CONDUITS DE LUMIERE	ens	2			
2.5.	TRAVAUX DE FACADES					

2.5.1.	ECHAFAUDAGES	m²	457,00			
2.5.2.	TRAVAUX PREPARATOIRES	fo	1			
2.5.3.	TRAITEMENT ANTI SALISSURES	m²	386,00			
2.5.4.	RAGREAGE/REDRESSAGE	fo	1			
2.5.5.	CORBEAUX / MODENATURES	u	9			
2.5.6.	BADIGEON DE CHAUX	m²	386,00			
2.5.7.	ENDUIT MONOCOUCHE HYDRAULIQUE	m²	77,00			
2.5.8.	PEINTURE EXTERIEURE	m²	60,00			
	corbeaux	u	8			
	modénature	u	1			
2.5.9.	PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES					
	dauphins	ml	4,00			
	grilles de défense	m²	6,00			
2.5.10	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS					
	porte d'entrée pleine	m²	8,00			
	portes d'entrée vitrées	m²	16,00			
	volets battants	m²	108,00			
2.5.11	PAREMENT EN PIERRES	m²	8,00			
Date Cachet et signature		MONTANT TOTAL H.T. TVA 20 % MONTANT TOTAL T.T.C.				
INTERPRETATION ET VALEUR DU QUANTITATIF Le présent bordereau quantitatif ("décomposition du prix global et forfaitaire", "D.P.G.F.") est fourni à l'entreprise à titre indicatif et n'engage ni la Maîtrise d'Oeuvre, ni la Maîtrise d'Ouvrage. Il appartient à l'entreprise d'établir par ailleurs son propre quantitatif. Pour présenter son offre, l'entreprise utilisera le présent bordereau, augmenté le cas échéant d'une ou plusieurs pages apportant les corrections souhaitées par l'entreprise ; les montants figurant à l'Acte d'Engagement tiendront compte des chiffres de l'entreprise. Nota : en se servant du présent quantitatif sans y apporter des corrections, l'entreprise entérine, de fait, les chiffres proposés et les accepte. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra être revendiquée (marché à prix global et forfaitaire).						