marches-securises.fr PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT

Conseil Départemental de Côte d'Or (21)
53 bis, Rue de la Préfecture
CS 13501
21035 Dijon CEDEX

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental de Côte d'Or (21)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 22210001800019

Code postal / Ville : 21035 Dijon CEDEX

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 0625pilesremilly

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service Commande Publique - Tél : +33 380636917 - Mail : dgsd.prat.dfcp.scp@cotedor.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Se référer au règlement de la consultation, le cas échéant.

Capacité économique et financière : Se référer au règlement de la consultation.

Capacités techniques et professionnelles : Se référer au règlement de la consultation.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Jeudi 10 juillet 2025 - 17:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Les critères d'attribution sont définis dans le Règlement de la consultation.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de renforcement des piles du PS 17 de la Côte d'Orienne sur la commune de REMILLY EN MONTAGNE

Classification CPV : 45220000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Hydrodémolition des piles 60m2, béton projeté 60m2, protection Cathodique par Courant Imposé avec automate équipé d'un système d'alimentation solaire.

Lieu principal d'exécution : Remilly-en-Montagne

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

La tranche ferme comprend 3 phases :

La phase n° 1 concerne la réalisation des travaux sur la pile P3 dans le sens Pouilly-en-Auxois – Dijon et notamment la mise en oeuvre du système de Protection Cathodique par Courant Imposé (PCCI) sur les armatures de la pile.

La phase n° 2 concerne la fabrication, la fourniture et l'installation de l'automate de contrôle et de son système d'alimentation.

La phase n° 3 concerne la mise en service de l'automate, le suivi de vérification de fonctionnement et d'évaluation de performances de la pile P3.

La tranche optionnelle 1 comprend 2 phases :

La phase n° 1 concerne la réalisation des travaux sur la pile P2 dans le sens Dijon - Pouilly-en-Auxois et notamment la mise en oeuvre du système de Protection Cathodique par Courant Imposé (PCCI) sur les armatures de la pile.

La phase n° 2 concerne le suivi de vérification de fonctionnement et d'évaluation de performances de la pile P2.

Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr (référence de la consultation : 0625pilesremilly)

Date d'envoi du présent avis

16 juin 2025