

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<u>III.1</u>	<u>Démarches administratives / Etude d'exécution</u>					
	Démarches administratives	U	1			
	Etude d'exécution	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1					
<u>III.2</u>	<u>Installations de chantier</u>					
	Mise en place de l'atelier de forage y compris plaque de répartition sous la foreuse	U	1			
	Implantation du forage par un géomètre	U	1			
	Raccordement aux utilités du site (eau, électricité) y compris sous-compteur	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2					
<u>III.3</u>	<u>Forage</u>					
	Réalisation des forages - 200m	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3					
<u>III.4</u>	<u>Sondes géothermiques</u>					
	Sondes géothermiques en tube PE100 RC SDR 11 - DN 40 d'une longueur unitaire de 200 ml	U	1			
	Cimentation des sondes y compris note de calcul et bons de livraison	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4					
<u>III.5</u>	<u>Test de Réponse Thermique (TRT)</u>					
	Test de réponse thermique y compris rapport	U	1			
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €

	<u>RECAPITULATIF</u>					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4					
	SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5					
	TOTAL H.T.					
	T.V.A. 20,00 %					
	TOTAL T.T.C					
	SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE					