



Maître d'ouvrage

Commune d'AGNETZ
Mairie - 78 rue de Faÿ - 60600 AGNETZ
Tél. 03 44 68 23 00 - Fax : 03 44 68 23 01
Email - mairie@agnetz.fr



Maître d'œuvre




AREA SARL
Agence OISE : 60600 CLERMONT
3^{bis} rue de Béthencourtél – résidence le Grand Pré
Agence AISNE : 02200 SOISSONS
1 rue des Fondateurs - ZAC des Entrepôts
Tél : 03 23 53 02 28
Email : contact@area-sarl.fr

Marché public de travaux d'août 2025

Requalification de la fin de la rue du Pont de Terre
à Agnetz

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)

LOT UNIQUE : VRD

	Date	Émetteur	Indice	Type de modification
Document initial	06/08/2025	AREA SARL	1	
Modifications				
Vérifié par :	Le maire : Mme ANSART 			

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
100	INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER DOE - TRAVAUX PREPARATOIRES	
	Installation..., préparation de chantier, récolement	
100.1	<p><u>Installation, préparation de chantier, implantation, ...</u> ce prix rémunère</p> <p>Ce forfait rémunère au forfait les frais d'installation de chantier, d'hygiène, de sécurité et autres frais comprenant :</p> <p>Installation de chantier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les tâches de préparation de chantier, la fourniture et les frais d'installation des locaux de chantier, en tenant compte des contraintes et obligations liées à l'hygiène, la sécurité et la coordination des chantiers comprenant plateforme base vie adaptée ceinturée d'une barrière Heras avec portail d'entrée, - L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux, la remise en état des lieux, <p>Gestion du COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le respect des prescriptions définies dans le guide de l'OPPBTP - Toutes les sujétions liées aux pertes potentielles de cadence du fait de toutes les mesures de protection des salariés pour lutter contre la propagation du COVID-19 - La rédaction du PPSPS répondant au PGC du SPS <p>Implantation du chantier, piquetage des réseaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation du piquetage des réseaux en place suite aux retours des DICT (suivant la catégorie des plans, l'entreprise réalisera ou fera réaliser le piquetage) - La conservation de ce piquetage à l'avancement du chantier - Le piquetage, les tracés, la pose des points de repère et des points de niveau (le présent lot devra faire et refaire l'implantation autant de fois que nécessaire à la demande du MOE et de chaque lot) <p>Propreté</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage régulier de la voirie et des abords du chantier (chaque fin de semaine ou tous les jours suivant l'état du chantier), <p>Gestion des déchets</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'enlèvement des déchets générés par la base vie du chantier (de manière hebdomadaire) - La tenue journalière d'un registre spécifique aux déchets du chantier (quantité, jour concerné, destination, BSD) <p><i>Paiement :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Un forfait de 30% à la première situation travaux • Ensuite de manière mensuelle jusqu'à 80% du forfait initial • Et le solde du marché au moment du DGD à condition que le journal chantier ait été dûment rempli et fourni <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
100.2	<p><u>Réalisation d'un constat d'huissier</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'établissement d'un constat d'huissier avant travaux concernant l'état des ouvrages du domaine public et privé, à savoir : murs de clôture, murs situés en bordure des travaux, mobilier urbain, candélabre existant, signalisation en place qui sera déposée, cave, recherches de fissures existantes (extérieures et intérieures), ... - la fourniture d'un rapport en 2 exemplaires papiers + 2 CD Rom associés <i>Paieement : 50% au passage de l'huissier et solde à la remise du rapport</i> <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
100.3	<p><u>Réalisation de la signalisation provisoire de chantier</u> ce prix rémunère</p> <p>Ce forfait rémunère au forfait les frais de signalisation réglementaire provisoire de chantier comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture (<u>sans restitution au maître d'ouvrage</u>), la mise en place, la surveillance, l'exploitation, l'entretien, le remplacement – s'il y a lieu de jour et de nuit – et le repliement des panneaux de chantier et dispositifs de signalisation temporaire : - Chantier sous route barrée et sous déviation comprenant signalisation d'approche et de position spécifique au chantier - La mise en impasse des rues concernées du fait de la fermeture d'une partie de la rue NB : la rémunération du DESC est prévue dans le prix 100.4 - La mise en place de protection des ouvrages ainsi que tous les dispositifs nécessaires pour un bon guidage des usagers (voir CCTP - rappel : signalisation propre, claire, lisible, lestée) - La mise en place de protection pour les piétons (barrières Héras), ainsi que tous les dispositifs nécessaires pour un bon guidage de ces derniers. - Une assistance spécifique au chantier 24h/24 – 7j/7 pour venir remettre en conformité la signalisation si nécessaire (même pendant les intempéries et les arrêts de chantier) <p><u>(un numéro d'urgence sera donné – à indiquer dans le mémoire technique).</u></p> <p><i>Paieement :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>un forfait de 30% à la première situation travaux</i> • <i>ensuite de manière mensuelle jusqu'à 80% du forfait initial</i> • <i>et le solde du marché au moment du DGD à condition que toute la signalisation ait été repliée</i> <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
100.4	<p><u>Réalisation d'un plan d'exécution</u> ce prix rémunère</p> <p>Ce forfait rémunère au forfait la réalisation d'un plan d'exécution comprenant :</p> <p>Plan EXE Voirie</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation du plan EXE voirie mettant en évidence les pentes dans les voies (en long et en travers), les pentes des plateaux ou zones surélevées <p>Plan de signalisation provisoire de chantier et de circulation (DESC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le DESC pour les travaux relatifs au tapis d'enrobé et réalisation du pavage - La validation par la MOA et le Conseil Départemental de l'Oise - La réalisation des plans de circulation afin que la commune concernée puisse prendre les arrêtés adéquates <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
100.5	<p><u>Réalisation d'un DOE</u> ce prix rémunère</p> <p>La réalisation d'un DOE suivant les indications données dans le CCTP chapitre 4.</p> <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
Travaux préparatoires		
100.6	<p><u>Dépose soignée de signalisation de police</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dépose soignée de panneau de police (signalisation.... <i>Liste non exhaustive</i>) - Toutes les sujétions de démolition des massifs en pied de béton avant la dépose et le transport - Le transport aux services techniques de la commune <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les sujétions d'évacuation dans un centre de recyclage agréé si mise au rebus du produit <p style="text-align: right;">Prix à l'unité</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
101	BORDURATION	
101.1	<p><u>Dépose de borduration et caniveau béton et évacuation des déblais</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La démolition ou la dépose de la borduration et des caniveaux béton - Leur transport dans un centre de recyclage agréé <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
101.2	<p><u>Fourniture et pose de Bordures Béton</u> les prix qui suivent, rémunèrent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouille y compris évacuation des déblais, - Le réglage et le compactage du fond de forme, - La fourniture et la mise en œuvre de GNT B 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm - Le béton de semelle, sur une épaisseur de 10 cm, et d'épaulement dosé à 250 kg/m³, - La fourniture et la pose à joint vide de bordures préfabriquées, classe U + D 100 bars en béton comprimé hydrauliquement, résistance renforcée + résistance au gel, dégel et aux sels de déverglaçage. <p><u>Sont également comprises dans le prix :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la pose d'éléments spéciaux en courbe ainsi que toutes les sujétions de préparation et de finitions et de surbaissés aux endroits nécessaires, éléments de raccordement A/T, le jointoiement dans les courbes au mortier dosé à 250 Kg/m³, tous les dispositifs de protection (cavalier sur bordure pour accès aux propriétés) et de signalisation 	
101.2.1	<p>(A2) classe U+D 100 bars</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	prix au ml
101.2.2	<p>(CS1) classe U+D 100 bars</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	prix au ml
101.2.3	<p>(P1) classe U+D 100 bars</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	prix au ml
101.2.4	<p>(T2) classe U+D 100 bars</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	prix au ml
101.3	<p><u>Reprise de rive définitive</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le bourrage de rive devant la borduration comprenant la fourniture et la mise en œuvre manuelle de GTLH 0/20 G2 ou béton à 250 kg/m³ quelle que soit la largeur devant la borduration, et la profondeur de grave ou béton à mettre en œuvre. <p><i>NB : si largeur bourrage de rive sup. à 0,50 : GTLH</i> <i>NB : si largeur bourrage de rive inf. à 0,50 : béton</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rabotage sur 1,50 m de large sur 6 cm, - Le nettoyage de la chaussée existante à l'aide d'une balayeuse aspiratrice, 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
	<ul style="list-style-type: none"> - La confection d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de bitume à 65%, - Le transport et la mise en œuvre mécanique de béton bitumineux semi grenu 0/10 Porphyre classe 3, dosé à 150 Kg/m², soit sur une épaisseur de 6 cm après cylindrage - Toutes les sujétions de finition à savoir arasement des enrobés sur les ouvrages (tampons, caniveaux) et nettoyage des ouvrages (tampons, caniveaux...) - Les joints de couture à l'émulsion de bitume au niveau des raccordements avec les revêtements existants <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
102	MISES À NIVEAU	
	<p>Ces prix rémunèrent</p> <p>La mise à niveau à l'aide de « Procomass » ou produit équivalent des ouvrages suivants pour être à niveau par rapport au niveau fini de chaussée ou trottoirs.</p> <p>Ce prix tient compte de la fourniture des rehausses quelles que soient leur nature et leur hauteur..., du changement d'éléments fissurés ou cassés et de toutes les sujétions de finition et de nettoyage des cunettes, des nettoyages des tubes allonges des bouches à clé, de la reprise de la bouche incendie jusqu'à la conduite si besoin</p> <p><i>NB : avant tout démarrage de chantier, l'entreprise devra prendre contact avec les concessionnaires pour faire un état des lieux des ouvrages</i> <i>Un PV devra être établi entre les 2 partis et signé.</i></p> <p><i>Si les ouvrages sont non conformes (tube allonge plein, carré de manœuvre non accessible), la mise en conformité incombera au concessionnaire</i></p> <p><i>Si l'ouvrage est conforme mais que l'entreprise le dégrade, la remise en état lui incombera.</i></p> <p>Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un état des lieux avant et après travaux.</p>	
102.1	Assainissement	
102.1.1	Regard de visite D.1000 sur chaussée	
	<p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.1.2	Boîte de branchement 400 ou 500 EP ou EU	
	<p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.1.3	Avaloir (avec plaque de recouvrement)	
	<p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
102.1.4	<p>Regard grille 500 ou 600</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.1.5	<p>Création de gargouille</p> <p>ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouilles réalisés mécaniquement ou manuellement, l'évacuation des déblais en décharge (comptés dans les prix 104.2), - La fourniture et la pose de tube acier de diamètre adapté, l'adaptation du dauphin si nécessaire, - Le calage, la mise à niveau et la réalisation des extrémités à savoir fourniture et pose d'un bec de sortie profil T ou A en fonte, un sabot de gargouille y compris toutes les sujétions de finition. <p>L'entreprise dressera un prix moyen au ml</p> <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.1.6	<p>Fourniture et pose d'accodrain largeur 20 cm</p> <p>ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements en fouilles réalisées mécaniquement ou manuellement, - L'évacuation des déblais en décharge, - La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m3 sur une épaisseur de 15 cm en semelle de pose et en rives du caniveau, - La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués standards à pente intégrée de largeur utile 20 cm, équipé d'une grille fonte résistance 250 KN, boulonnée (modèle à présenter au maître d'œuvre pour validation), - Toutes les sujétions de réglage, découpe, calage et mise en œuvre. <p style="text-align: right;">prix au ml</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.2	<u>Telecom</u>	
102.2.1	<p>Chambre L2T ou K2C</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.2.2	<p>Chambre L1T ou K1C</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.3	<u>AEP</u>	
102.3.1	<p>Bouche à clé</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
102.3.2	<p>Compteur AEP</p> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
102.3.3	Bouche ou poteau incendie <i>prix en lettres</i> <p style="text-align: right;">prix à l'unité</p>	
103	VOIRIE	
	Partie voirie communale	
103.1	<u>Rabotage</u> ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Le rabotage mécanique de la structure en place suivant les épaisseurs décrites ci- après, - Le transport et le stockage sur dépôt défini par le MOA si ce dernier souhaite les récupérer - Toutes les sujétions de balayage, - Toutes les sujétions de finition (décroustage en rive, autour des tampons). 	
103.1.1	Rabotage sur 1,50 m pour ancrage de rive <i>prix en lettres</i> <p style="text-align: right;">prix au ml</p>	
103.1.2	Rabotage sur épaisseur de 0,05 à 0,06 m moyen <i>prix en lettres</i> <p style="text-align: right;">prix au m²</p>	
103.2	<u>Revêtements de sols pour les voiries communales</u>	
103.2.1	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 calcaire pour déflachage préalable ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage de la chaussée existante à l'aide d'une balayeuse aspiratrice, - La confection d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de bitume à 65%, - Le transport et la mise en œuvre mécanique de grave bitume 0/14 calcaire (GB 0/14 C) classe 3, épaisseur variable - Toutes les sujétions de protection et de nettoyage des ouvrages (tampons, caniveaux..) <p style="text-align: right;">prix à la Tonne</p> <i>prix en lettres</i>	
103.2.2	Réalisation de couche de roulement en BBSG 0/10 Porphyre sur une épaisseur de 7 cm ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage de la chaussée existante à l'aide d'une balayeuse aspiratrice, - La confection d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de bitume à 65%, puis d'une couche de lait de chaux 	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
	<ul style="list-style-type: none"> - Le transport et la mise en œuvre mécanique de béton bitumineux semi grenu 0/10 Porphyre classe 3, dosé à 170 Kg/m², soit sur une épaisseur de 7 cm après cylindrage - Toutes les sujétions de finition à savoir arasement des enrobés sur les ouvrages (tampons, caniveaux) et nettoyage des ouvrages (tampons, caniveaux...) - Les essais de compacité (type gamma-densimètre) à l'avancement de l'application - Les joints de couture à l'émulsion de bitume au niveau des raccordements avec les revêtements existants <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
Partie accotement circulé		
103.3	<p><u>Démolition de revêtement et évacuation des déblais</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les sondages, terrassements manuels, protections et sujétions liées à la présence de réseaux et des soubassements de maisons ou de murs d'enceinte, - La découpe mécanique et soignée des revêtements au droit des seuils par un moyen mécanique adapté, - La démolition des revêtements en place quelle que soit leur nature (enrobé, dallage béton, autres...) et quelle que soit l'épaisseur de la structure en place, par un moyen adapté et choisi par l'entrepreneur, - L'évacuation en décharge des matériaux inutilisables et la mise en stock des matériaux pouvant être recyclés, - Le compactage de la forme - Toutes les sujétions de remblaiement provisoire si nécessaire pour maintenir les accès aux habitations <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.4 103.4.1	<p><u>Terrassement</u> Terrassement en déblais et évacuation des déblais ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements des voiries lourdes, légères ou piétonnières... en complément des démolitions, quelles que soient les natures des revêtements en place (enrobé, béton, grave ciment...), sur les épaisseurs définies au niveau des profils en travers - L'évacuation en décharge des matériaux, la fourniture des Bons de suivi de déchets (BSD) - Toutes les sujétions liées au longement ou croisement des réseaux à faible profondeur comme la fibre optique ou autres réseaux, - Leur approfondissement et toutes les sujétions d'enrobage et de protection suivant les prescriptions du concessionnaire qu'il faudra contacter dans le cadre de la préparation de chantier - Les terrassements manuels autour des ouvrages tels que les regards de visite, les chambres de tirage.... - Les purges éventuelles en sablon de type D1 suivant la portance du fond de forme <p><i>L'entreprise dressera un prix moyen au m³ pour l'ensemble des cubes en question.</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
	<i>prix en lettres</i> prix au m³	
103.4.2	Dressement du fond de forme et compactage ce prix rémunère - Le dressement de l'arase terrassement et son compactage, prix au m² <i>prix en lettres</i>	
103.5	<u>Matériaux pour les structures</u>	
103.5.1	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/20 ce prix rémunère - La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle avec dressement des pentes de grave <u>GNT B 0/20 calcaire dur de l'Avesnois</u> pour création de la couche de fondation, - Le compactage selon les règles de l'art. - La réalisation d'un enduit de cure avec gravillons 4/6 calcaire et à base d'émulsion de bitume, - Le compactage et le balayage soigné des surfaces avec évacuation des excédents. prix au m³ <i>prix en lettres</i>	
103.5.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 ce prix rémunère - La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle avec dressement des pentes de grave <u>GNT A 0/31,5 calcaire dur de l'Avesnois pour création de la couche de fondation,</u> - Le compactage selon les règles de l'art. - La réalisation d'un enduit de cure avec gravillons 4/6 calcaire et à base d'émulsion de bitume, Le compactage et le balayage soigné des surfaces avec évacuation des excédents. prix au m³ <i>prix en lettres</i>	
103.5.3	Fourniture et mise en œuvre de grave drainante en concassé 2/20 ou 2/32 ce prix rémunère - La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle avec dressement des pentes de <u>grave drainante en concassé 2/20 ou 2/32</u> pour création de la couche de fondation, - Le compactage selon les règles de l'art. prix au m³ <i>prix en lettres</i>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
103.5.4	<p>Fourniture et mise en œuvre de grave drainante 20/40 ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle avec dressement des pentes de grave drainante 20/40 pour création de la couche de fondation, - Le compactage selon les règles de l'art. <p style="text-align: right;">prix au m³</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.5.5	<p>Fourniture et pose d'un géotextile ce prix rémunère</p> <p>La fourniture et la pose d'un géotextile conformément aux règles de l'art et au CCTP</p> <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.6	Revêtements de sols pour accotements	
103.6.1	<p>Revêtement de sols - Voirie légère en BBSG 0/8 MP sur 5 cm (noir) ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage de la chaussée existante à l'aide d'une balayeuse aspiratrice, - La confection d'une couche d'accrochage à base d'émulsion de bitume à 65%, - Le transport et la mise en œuvre mécanique de béton bitumineux semi grenu 0/10 ou 0/8 Mixte Porphyre, dosé à 130 Kg/m², soit sur une épaisseur de 5 cm après cylindrage - Toutes les sujétions de finition à savoir arasement des enrobés sur les ouvrages (tampons, caniveaux) et nettoyage des ouvrages (tampons, caniveaux...) - Les joints de couture à l'émulsion de bitume au niveau des raccordements avec les revêtements existants <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	
103.6.2	<p>Revêtement de sols - voiries légères parking en Dalle avec remplissage pavé + Filet d'aide à la pose (y compris lit de pose en concassé 4/6 ou 3/8 mm) ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de pose en concassé calcaire 2/4 ou 4/6 mm sur une épaisseur finie de 3 cm - la fourniture et la mise en place de filet d'aide à la pose type O2D Fynet ou équivalent - la fourniture et la pose des dalles TTE mulldrain ou équivalent - le remplissage des alvéoles avec des pavés béton TTE selon la couleur souhaitée par le maître d'ouvrage (gris, jaune pierre, rouge, brun...) <p style="text-align: right;">prix au m²</p> <p><i>prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
104	ESPACES VERTS - NETTOYAGE - REPLI	
104.1	<p><u>Terrassement pour encoffrement espaces verts</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage du terrain si nécessaire (enlèvement des plastiques, des gravâts...) - Les terrassements d'encoffrement quelle que soit la nature du sol, - L'évacuation des déblais dans un centre agréé - Epaisseur à respecter : 0,50 m sous les massifs plantés et 0,20 m sous les futurs engazonnements <p style="text-align: right;">Prix au m3</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
104.2	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de terre végétale</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale provenant de décapage de champ et exempt de cailloux ou silex - Epaisseur à respecter : 0,50 m sous les massifs plantés et pour fosse d'arbre de côté 1,20 m <p style="text-align: right;">Prix au m3</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
104.3	<p><u>Engazonnement</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les traitements préliminaires suivant CCTP, le décompactage, le nettoyage du terrain, l'élimination des taillis, le travail du sol (labour, fraissage, hersage), le nivellement définitif, l'incorporation d'engrais, la fourniture et l'épandage de la semence de gazon, le roulage et le griffage (20% Ray Grass Anglais Avenue, 30% fétuque élevée Silverado, 30% fétuque élevée Eldorado, 20% fétuque élevée Murray). - Ce prix comprend également la reprise des manques, les 2 premières tontes et le traitement sélectif ultérieur. <p style="text-align: right;">Prix au m²</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	
104.4	<p><u>Nettoyage et repli du chantier</u> ce prix rémunère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage final du chantier comprenant le nettoyage des tampons, des cunettes, l'arasement des revêtements aux ouvrages - Le passage d'une balayeuse pour la réception du chantier sur voirie et accotements... <p style="text-align: right;">Prix au forfait</p> <p><i>Prix en lettres</i></p>	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
105	SIGNALISATIONS – MOBILIER URBAIN	
105.1	<u>Signalétique horizontale en résine à froid</u> Ce prix rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Les tracés, le nettoyage du support, - La fourniture et la mise en œuvre de résine à froid couleur blanche, jaune, garantie 48 mois, - Le produit sera de qualité routière et homologué. 	
105.1.1	Dents de requin, zébra, bande STOP ou Cédez le passage, passage piéton Prix au m² <i>Prix en lettres</i>	
105.2	<u>Signalisation verticale Petite Gamme (PG)</u> La série de prix 105.2 rémunère <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements manuels en fouilles, y compris l'évacuation des déblais ou par carottage après réalisation des revêtements - La confection d'un massif en béton dosé à 350 kg/m³ adapté au panneau et au support, suivant les prescriptions du fournisseur, - La fourniture et la pose d'un panneau de signalisation normalisé (petite gamme) - <u>dos ouvert</u> ou équivalent de classe 2 avec film + micro prisme et d'un support acier galvanisé Ø 60 (mât droit ou potence) suivant implantation - Toutes sujétions de fourniture, de fixation et de scellement nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. 	
105.2.1	Type A (A2b, ...) ou AB <i>Prix en lettres</i> Prix à l'unité	
105.2.2	Type B (B14, B33, ...) <i>Prix en lettres</i> Prix à l'unité	
105.2.3	Type C (C6, C27, C20a...) <i>Prix en lettres</i> Prix à l'unité	
105.2.4	Repose panneau de police <i>Prix en lettres</i> Prix à l'unité	

N° Prix	Désignation et Prix Unitaire en Euros en toutes lettres (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT) Euros
---------	--	--

Lu, complété et approuvé par l'entrepreneur soussigné,

A , le

Accepté par le Maître d'ouvrage soussigné,

A AGNETZ, le.....