

GOLF DE FAULQUEMONT

Monsieur Stéphane WELKER

Av. Jean Monnet

57380 FAULQUEMONT

Crérange, le 11 février 2025

OBJET: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
DEVIS N°: 38086
INDICE: A

| Repère du poste | Description | Unité | Quantité | Prix de vente | |
|-----------------|--|-------|----------|---------------|---------------|
| | | | | Unitaire | Total |
| A | Coffret station de pompage | | | | |
| | Dépose de 2 coffrets H.S ainsi que du câblage | Ens | 1 | 116,00 | 116,00 |
| | Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau coffret étanche IP65 1 rangée 18 modules type Kaedra équipé de : - 1 Disjoncteur diff. tête de groupe iDT40 1P+N C25A 30mA AC - 1 Disjoncteur iDT40 1P+N C10A - 2 Disjoncteur iDT40 1P+N C16A | Ens | 1 | 478,70 | 478,70 |
| | Reprise de l'alimentation du coffret en câble U1000 R02V 3G4mm ² | Ens | 1 | 15,40 | 15,40 |
| | Reprise du câblage d'une prise | Ens | 1 | 54,56 | 54,56 |
| | Remplacement d'une prise 2P+T 16A type Plexo | Ens | 1 | 52,39 | 52,39 |
| | Remplacement d'un hublot H.S par un luminaire IP65 55w 4000K | Ens | 1 | 91,50 | 91,50 |
| | Nettoyage de la boîte de dérivation principale oxydée y compris liaison de terre | Ens | 1 | 111,00 | 111,00 |
| | Total chapitre : Coffret station de pompage | | | | 919,55 |
| B | Mise en conformités électrique | | | | |
| | Rapport LOR'N VERIF n°ERT.914 du 30/01/2025 | | | | |
| | Observation n°3 : Remplacement d'un interrupteur différentiel de calibre 40A par un iLD 4P 63A 30mA AC | Ens | 1 | 317,08 | 317,08 |
| | Observation n°4 : | | | | |

| Repère du poste | Description | Unité | Quantité | Prix de vente | |
|-----------------|--|-------|----------|---------------|---------------|
| | | | | Unitaire | Total |
| | Remplacement d'un interrupteur différentiel de calibre 40A par un IID 4P 63A 30mA AC | Ens | 1 | 317,08 | 317,08 |
| | Observation n°5 : | | | | |
| | Remplacement d'un bloc vigi HS hager BDC 825 sur disjoncteur existant | Ens | 1 | 203,27 | 203,27 |
| | Observation n°6 : | | | | |
| | Remplacement d'une prise de courant 2P+T 16A type PLEXO saillie | Ens | 1 | 66,89 | 66,89 |
| | Total chapitre : Mise en conformités électrique | | | | 904,32 |
| | MONTANT TOTAL HORS TAXES | | | | 1 823,87 |
| | TVA (20%) | | | | 364,77 |
| | MONTANT TOTAL T.T.C. | | | | 2 188,64 |

SOCIÉTÉ E.T.A.
7, rue Lavoisier
BP 50017 - CREHANGE
57381 FAULQUEMONT CEDEX
Tél. 03 87 90 78 70
Télécopie 03 87 90 78 71