

Maître d'Ouvrage :



SAIEM de Construction de DRAGUIGNAN
247 Rue Jean Alcard
83300 DRAGUIGNAN

**RESTRUCTURATION DE BATIMENTS
EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX**
12 ET 14 AVENUE VICTOR HUGO 83690 SALERNES PARCELLES AI720 ET AI721



ARCHITECTE :	PIERRE MARINO ARCHITECTE DPLG 40, QUAI D'AGGRIPPA 83600 FREJUS
ECONOMISTE / OPC :	CHRISTOPHE PISANO 1442 VIEILLE ROUTE DE GRASSE LA SAMBRE N°20 83300 DRAGUIGNAN
STRUCTURES CONCEPTION :	BET SERENDIP 18, TRAVERSE POURRIERE 13008 MARSEILLE
THERMIQUE FLUIDE CONCEPTION :	
ACOUSTIQUE CONCEPTION :	PIERRE BARLES CONSULTANT 41, RUE DU DOCTEUR MOURRE BP4 83460 LES ARCS SUR ARGENS
CONTROLEUR TECHNIQUE :	SOCOTEC POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 34 VIA NOVA CS20003 83618 FREJUS CEDEX
COORDINATION SPS :	SO SPS OLIVIER SCHMIDT 4 RUE DU FOUR NEUF 83670 BARJOLS
GEOTECHNICIEN :	GEOTERRIA 42 AVENUE JOLIO CURIE 83130 LA GARDE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Lot n°1 : Renforcement de Fondations existantes / Confortement de Murs de Soutènements

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION DE BATIMENTS 12 ET 14 AVENUE VICTOR HUGO 83690 SALERNES		DPGF LOT N° 1 PHASE PRODCE			
Ouvrages	U	Qté DCE	Qté entreprise	P.U	P.TOTAL
<p>Préambule : les quantités figurant dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. L'entreprise devra, selon ses méthodes de chiffrage , les vérifier, les modifier s'il y a lieu et dans tous les cas toutes les reportées dans la colonne "Qté Entreprise".</p> <p>Les articles ci-après pour lesquels l'inscription PM (Pour Mémoire) figure dans la colonne Unité (U) sont considérés comme nécessairement inclus dans les prestations dues par le présent lot.</p>					
LOT N° 1 Renforcement de Fondations existantes / Confortement de Murs de Soutènements					
10	PRESCRIPTIONS GENERALES	PM			
11	PREPARATIONS / INSTALLATIONS				
1101	PRISE EN CHARGE DU SITE INSTALLATIONS DE CHANTIER				
1101.1	Prise en charge du site / Installations de chantier	ENS	1,00		
1101.2	Constat d'huissier	ENS	1,00		
1101.3	Accès et circulations de chantier	ENS	1,00		
1101.4	Panneau de chantier	ENS	1,00		
12	DEMOLITIONS				
1201	PREPARATIONS DECONNEXIONS	ENS	1,00		
1202	DECONSTRUCTION ET DEMOLITION Démolition du bâtiment ancien garages situé sur l'ancienne cour de récréation longueur 10,65m x largeur 3,51m avec faitage alt. 229.78 (sachant alt. sols intérieurs 226.83 à 226.10)	ENS	1,00		
	Démolition de l'escalier extérieur côté cour de récréation ainsi que découpe et dessouchage complet du figuier	ENS	1,00		
1203	EVACUATION DES GRAVATS ET DECHETS DIVERS	ENS	1,00		
1204	NETTOYAGE GENERAL	ENS	1,00		
13	RENFORCEMENT DES FONDATIONS EXISTANTES DU BATIMENT « ANCIENNE ECOLE DES GARCONS »				
1301	ETUDES D'EXECUTION	ENS	1,00		
1302	MISSION GEOTECHNIQUE G3	ENS	1,00		
1303	SEMELLES BA EN SOUS OEUVRE PAR PASSE ALTERNEE	ENS	1,00		
1304	TRAITEMENT PAR INJECTION DE RESINE EXPANSIVE	ENS	1,00		
1305	MODIFICATION PROVISoire DES RESEAUX EP EN FACADES ET TOITURE	ENS	1,00		
1306	TRAITEMENT DES FISSURES EN FACADES	ENS	1,00		
14	CONFORTEMENT DES MURS EXTERIEURS				
1401	PREPARATIONS SPECIFIQUES	ENS	1,00		
1402	ETUDES D'EXECUTION	ENS	1,00		
1403	MISSION GEOTECHNIQUE G3	ENS	1,00		

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION DE BATIMENTS 12 ET 14 AVENUE VICTOR HUGO 83690 SALERNES			DPGF LOT N° 1 PHASE PRODCE			
Ouvrages		U	Qté DCE	Qté entreprise	P.U	P.TOTAL
1404	CONFORTEMENT DES MURS PAR SYSTEMES D'ANCRAGES	ENS	1,00			
1405	CROIX DE SAINT ANDRE	ENS	1,00			
1406	TRAITEMENT DES FISSURES	ENS	1,00			
1407	DEPOSE ET EVACUATION DES RENFORTS PROVISOIRES	ENS	1,00			

TOTAL HT :

TVA 20 % : _____

TOTAL TTC : _____