

Mairie de VENANSON
1 place du Lavoir
06450 VENANSON

Nice, le 12/04/2024

AVIS DE CONCEPTION SUR LA DÉCLARATION D'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

□ SITUATION ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

- ✓ **Dossier n° :**
- ✓ **Déposé le :** 08/02/2024
- ✓ **Demandeur :** MAIRIE DE VENANSON
- ✓ **Adresse du demandeur :** 1, place du Lavoir 06450 VENANSON
- ✓ **Adresse du terrain :** Vallon des Champouns 06450 VENANSON
- ✓ **Références cadastrales :** D0848

Il est à noter que le projet concerne la création d'une filière d'assainissement de 20 EH autonome pour le traitement des eaux usées non domestiques issues d'une fromagerie.

Le propriétaire a justifié la conception de son dispositif d'assainissement non collectif (ANC) par l'étude hydrogéologique du cabinet MESURES & ENVIRONNEMENT référencée ANC-2023-129 du 08/01/2024 préconisant la mise en place :

- D'une fosse toutes eaux de 8000L avec préfiltre intégré, suivie d'une chasse à auget de 350L.
- D'un regard de répartition par alternance alimentant un premier étage de composé 2 filtres plantés de roseaux drainés enterrés de 12m² chacun (3mx4m - 5 plants au m²) équipés de 2 plaques de répartition par bassin. Le 1er étage se déverse ensuite dans une chasse à auget de 250L qui alimentera le second étage de filtres plantés de roseaux drainés enterrés de 7,5 m² chacun (3mx2,5m - 5 plants au m²) équipés de 2 plaques de répartition par bassin.
- D'une tranchée d'infiltration des eaux traitées de 20m², soit 20mx1mx0,7P.
- D'un **système de ventilation primaire et secondaire en toiture**, conformément à la réglementation en vigueur et/ou selon les prescriptions du concepteur.
- **Le réseau des eaux usées en amont de la fosse toutes eaux devra être équipé de regards de visite et curage ainsi que d'une pente suffisante conformément au DTU 64.1.**

- Respecter les retraits de 5M du bâti, 3M des arbres, des limites de propriété et des préconisations de l'étude de sol

CONCLUSION DE L'INSTRUCTION

Suite à l'instruction de votre dossier, Eau d'Azur émet un **AVIS FAVORABLE**

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

Afin de garantir la bonne exécution des futurs travaux de réalisation de votre dispositif d'ANC, vous devez tenir compte des informations suivantes :

- les travaux doivent respecter les préconisations de l'étude hydrogéologique réalisée par le cabinet MESURES & ENVIRONNEMENT référencée ANC-2023-129 du 08/01/2004
- **les travaux doivent être réalisés conformément au DTU 64.1 ;**
- préalablement au commencement des travaux, une copie de cet avis portant sur la conception du projet d'installation ou de réhabilitation du dispositif d'ANC doit être fournie au maître d'œuvre ;
- le présent avis n'est valable que pour ce projet d'installation ou de réhabilitation du dispositif d'ANC qui a fait l'objet de la présente instruction et qui a été validé par Eau d'Azur. Toute modification de ce projet doit, avant exécution des travaux, impérativement être soumise à nouveau à Eau d'Azur, pour examen et validation. Selon la nature et l'importance des modifications, une nouvelle instruction du projet pourra s'avérer nécessaire ;
- si ce projet d'installation ou de réhabilitation du dispositif d'ANC accompagne une demande d'autorisation d'urbanisme, le plan de masse validé par Eau d'Azur devra correspondre à celui déposé dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ;
- il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier qu'il n'existe pas de projet d'extension du réseau public d'assainissement au droit de sa propriété avant la réalisation de ses travaux ;
- vous devez impérativement prévenir Eau d'Azur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de transaction immobilière entre l'avis sur la conception et le contrôle des travaux de réalisation.

RÉALISATION DES TRAVAUX

La conformité des travaux de réalisation de votre dispositif d'ANC devra **obligatoirement** être contrôlée et évaluée par Eau d'Azur **avant remblayage**.

En conséquence, afin de programmer la/les visite(s) de contrôle des travaux de réalisation de votre installation, vous devez obligatoirement prévenir VEOLIA – SPANC Eau d'Azur au minimum 15 jours avant le début de ces derniers, soit par téléphone au 09 69 36 05 06 du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h, soit par mail à l'adresse dédiée contact@eaudazur.com

Je vous informe que plusieurs visites d'Eau d'Azur pourront s'avérer nécessaires pour vérifier l'exécution de vos travaux. Une première visite pourra notamment être réalisée, en présence du maître d'œuvre, avant le début des travaux, afin de valider, avec l'aide des plans, la bonne position de l'installation et des ouvrages.

Dans tous les cas, la dernière visite d'Eau d'Azur devra conclure sur la bonne réalisation des travaux et leur conformité au projet de conception préalablement validé, fouilles ouvertes et avant tout remblayage des ouvrages. Aucun contrôle sur photos ne sera effectué.

☐ REDEVANCE

Au titre des différentes étapes de contrôle, le propriétaire est redevable des redevances suivantes :

- pour l'instruction du présent dossier **124,39 € HT, soit 136,83 € TTC**
- pour le contrôle de réalisation **248,79 € HT, soit 273,67 € TTC**
- pour toute contre visite **124,39 € HT, soit 136,83 € TTC**

Cette redevance sera à régler à l'Agent Comptable de EAU d'AZUR dès réception de la facture qui précisera les modalités de paiement.

Le rapport ne sera transmis qu'après réception du règlement. Celui-ci pourra être effectué par carte bancaire auprès de l'Agence Comptable afin de réduire les délais et permettre une mise à disposition du rapport par mail.

Si vous souhaitez opter pour ce mode règlement, il conviendra de contacter l'agence comptable de EAU d'AZUR au 0 969 36 05 06 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h15 (choisir l'option 2).

Le service SPANC Eau d'Azur reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Clientèle,

Jérôme BOUVEI