



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur :	Mairie de Venanson
Objet du marché :	Travaux de réalisation des ouvrages de traitement des effluents domestiques et agricoles de la fromagerie de Sales – Parcelle D848.
Type de procédure:	Consultation restreinte
Pièce :	Décomposition du Prix Global Forfaitaire
Date limite de remise des offres :	Lundi 02 Novembre 2025
Maître d'Œuvre :	Mesures & Environnement

Code	Désignation	Unité	Qté	P.U. H.T.	Montant HT
1	Installation-Préparation du chantier				
1.1	Mise en place d'un balisage de chantier conformément à la réglementation - Sécurité des personnes	FFT	1		
1.2	Approvisionnement du chantier (transport-manutention)	FFT	1		
1.3	Démarches administratives (DICT - EDF-GDF-AEP, TELECOM, CABLE...)	FFT	1		
1.4	Réunion préalable sur site - piquetage - relevés des cotes altimétriques	FFT	1		
1.5	Elaboration d'un plan d'exécution	FFT	1		
Sous total 1 :					
2	Terrassements/fouilles mécaniques et manuels (Terrain de Classe A, B ou C) - Brise Roche Hydraulique compris				
2.1	Fosse toutes eaux 9m3	m3	16		
2.2	Filtres plantés de roseaux - 2 étages selon cotes altimétriques	m3	55		
2.3	Chasse à auget N°1	m4	1		
2.4	Chasse à auget N°2	m5	1		
2.5	Tranchées de liaison effluents bruts (0,5m x 0.8m) - 50ml	m3	20		
2.6	Tranchées de liaison effluents pré-traités (0,6m x 0.8m) - 25ml	m3	15		
2.7	Tranchées de liaison ventilation secondaire (0,4m x 1m) - 5ml	m3	2.5		
2.8	Fouille tranchées d'infiltration (20m x 1x x 0.8m (P))	m3	16		
2.9	Gestion des exédents de terres sur site vers enrochement - talus	m3	165		
Sous total 2 :					
3	Maçonnerie générale - ouvrages maçonnés				
3.1	Réalisation de deux bassins étanches maçonnés recevant les filtres plantés de roseaux - Cf. étude 2023-129-V2				
	Bassin N°1 = 25m ² - bassin N°2 = 15m ² (dimension intérieures)	FFT	1		
3.2	FTE (radièr béton 20cm)	FFT	1		
3.3	Chasses à auget (radiers béton 10cm) et regards de visites	FFT	1		
3.4	Réalisation in situ de 2 regards de répartition et manchons obturateurs	FFT	2		
Sous total 3 :					

Code	Désignation	Unité	Qté	P.U. H.T.	Montant HT
4	<u>Canalisations de transport effluents bruts et prêtaités - Tampons de visite ventilation secondaire</u>				
4.1	Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 Ø 125mm	ml	70		
4.2	Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 Ø 110mm (Ventilation)	ml	25		
4.3	Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 Ø 100mm	ml	10		
4.3	Fourniture tampons hydraulique fonte 250 KN 600x600 intérieur	Unité	7		
Sous total 4 :					
5	<u>Unités de prétraitement et de traitement</u>				
5.1	Fourniture et pose d'une fosse toutes eaux de 9m3 minimum	Unité	1		
5.2	Réalisation de deux bassins recevant les filtres plantés de roseaux - Cf. étude 2023-129-V2 - Bassin N°1 = 25m² - bassin N°2 = 15m² (dimension intérieures)	Unité	2		
5.3	Fourniture et pose de sable siliceux - couche filtrante bassin 1 et 2	m3	11		
5.4	Fourniture et pose gravier siliceux 3/8 ou 2/6mm - couche de transition 1	m3	10		
5.5	Fourniture et pose gravier siliceux 10/20mm - couche de transition 2	m3	4		
5.6	Fourniture et pose de gravier/galets siliceux 10/20mm - couche drainante	m3	4		
5.7	Fourniture et pose de cheminée d'aération tube PVC et extracteurs	Unité	12		
5.8	Fourniture et pose de drains de collectes en fond de bassins	ml	50		
5.9	Fourniture et pose de coudes et manchons 45°	Unité	18		
5.10	Fourniture et pose de 2 plaques de dispersion inox	Unité	2		
5.11	Fourniture et pose d'une chasse à auget 250l	Unité	1		
5.12	Fourniture et pose d'une chasse à auget 150l	Unité	1		
5.13	Fourniture/pose de canalisations PVC CR4 Ø 100mm	ml	40		
5.14	Fourniture/plantation de roseaux - phragmites australis	ml	200		
5.15	Fourniture et pose d'une clôture de sécurisation en grillage rigide vert foncé - hauteur 1.6m - avec portillon d'accès avec serrure	ml	40		
Sous total 5 :					
6	<u>Evacuation des effluents traités - tranchées d'infiltration selon Etude 2023-129-V2</u>				
6.1	En OPTION : Réalisation d'une enrochement non maçonné de 25ml et 1.2m de hauteur en aval de la tranchée d'infiltration pour création d'une plateforme, blocs naturels	m3	30		
6.2	Regards de répartition/bouclage 500x500mm minimum	Unité	2		
6.3	fourniture et pose de graviers/ballast granulométrie 10/40 ou 20/40mm - conforme au DTU 64.1 ou porphyre estérel	m3	10		
6.4	Tuyaux d'épandage Ø100mm conforme DTU 64.1	ml	20		
6.5	Tuyaux PVC/coudes de liaison Ø100mm conforme DTU 64.1	ml	6		
Sous total 6 :					
TOTAL OPTION :					
7	<u>Remblaiement</u>				
7.1	Remblaiement des tranchées de liaison/canalisation - 0,1m en 4/6mm pour le lit de pose - 0,2m en 4/6 au dessus de la gérénatrice supérieure - grillage avertisseur beige - terre végétale jusqu'à TP	Unité	1		
7.2	Remblaiement tranchée d'infiltration en terre végétale jusqu'à TP	Unité	1		
7.3	Remblaiement des organes de prétraitement et de traitement sur les pourtours	Unité	1		

Sous total 7 :		
----------------	--	--

Page 2

8	Nettoyage du chantier				
8.1	Replis du chantier et remise en état des lieux	Unité	1		
Sous total 8 :					
9	Assistance à MO et suivi du chantier				
9.1	Participation aux réunions de chantier avec le Maître d'Ouvrage	FFT	5		
9.1	Assistance à MO lors de la visite de contrôle des travaux SPANC	FFT	1		
9.1	Réalisation d'un plan de recollement	FFT	1		
Sous total 9 :					
10	Assistance à MO et suivi du chantier				
10.1	Formation à l'utilisation du système et son entretien	FFT	1		
Sous total 10 :					
TOTAL 1 à 10 en Euros HT (Hors Option)					
TVA 10%					
TOTAL en Euros TTC (Hors OPTION)					

TOTAL 1 à 10 en Euros HT avec Option		
TVA 10%		
TOTAL en Euros TTC avec OPTION		

Date :	
--------	--

Signature :	
-------------	--