

## DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Objet : RD140E1 - MORNAC-SUR-SEUDRE - Aménagement de la rue des Halles

Personne morale : Commune de Mornac sur Seudre

Entreprise :

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
<b>RD140E1 - MORNAC-SUR-SEUDRE - Aménagement de la rue des Halles</b>					
<b>1 - PRESTATIONS GENERALES</b>					
1.1	Installation générale de chantier	pf	1,000		
1.2	Contrôle intérieur	pf	1,000		
1.3	Implantation et piquetage	pf	1,000		
1.4	Fourniture et pose de la signalisation temporaire	pf	1,000		
1.5	Entretien de la signalisation temporaire	j	90,000		
1.6	Plan Assurance qualité	pf	1,000		
1.7	Etudes et plans d'exécution	pf	1,000		
1.8	Dossier de récolement	pf	1,000		
1.9	Constat d'huissier	pf	1,000		
1.10	Repérage des réseaux souterrains	pf	1,000		
<b>1 - PRESTATIONS GENERALES</b>					<b>TOTAL</b>
<b>2 - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
2.1	Dépose de signalisation verticale de police dans l'emprise du chantier	u	8,000		
2.2	Dépose de signalisation verticale directionnelle dans l'emprise du chantier	u	2,000		
2.3	Démolition de canalisation d'assainissement (réseaux humides)	ml	30,000		
2.4	Dépose ou démolition de regards, têtes de buse et chambres	u	4,000		
2.5	Démolition de bordures et caniveaux	ml	420,000		
2.6	Confection de massif d'ancrage de type MA (0,50 x 0,50 x 0,50 m) pour signalisation verticale	u	6,000		
<b>2 - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					<b>TOTAL</b>
<b>3 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL</b>					
3.1	Regard de visite Ø800 mm type puisard	u	3,000		
3.2	Regard de visite carré 300x300 mm	u	14,000		
	<b>Fourniture et pose de regard à grille</b>				
3.3	Regard à grille plate carré 400x400 mm	u	6,000		
3.4	Regard à grille plate carré 300x300 mm	u	2,000		
3.5	Regard à grille avaloir AT profil T	u	1,000		
	<b>Fourniture et pose de canalisations pluviales</b>				
3.6	Canalisations pluviales Ø110 mm - SN8	ml	20,000		
3.7	Canalisations pluviales Ø200 mm - SN8	ml	100,000		
3.8	Canalisations pluviales Ø250 mm - SN8	ml	5,000		
<b>3 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL</b>					<b>TOTAL</b>
<b>4 - TERRASSEMENTS</b>					
4.1	Déblai mis en dépôt définitif	m³	472,000		
4.2	Purges	m³	150,000		
4.3	Fourniture et mise en oeuvre de géotextile	m²	952,000		
4.4	Fourniture et mise en oeuvre de géomembrane	m²	200,000		
<b>4 - TERRASSEMENTS</b>					<b>TOTAL</b>

5 - CHAUSSEE					
5.1	Fourniture, transport et mise en oeuvre de la couche de fondation de la chaussée réservoir en GNT 10/31,5	m³	330,000		
5.2	Découpage mécanique de chaussée	ml	100,000		
	<b>Fabrication, transport et mise en oeuvre d'un enrobé bitumineux tiède</b>				
5.3	Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 Perméable	t	136,000		
5.4	Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 de classe 3 tiède	t	22,000		
<b>5 - CHAUSSEE</b>				<b>TOTAL</b>	
6 - TROTTOIRS ET DEPENDANCES					
6.1	Terrassements pour réalisation des trottoirs	m³	442,000		
6.2	Fourniture et mise en oeuvre de géotextile sous trottoirs	m²	884,000		
6.3	Réalisation de la couche de fondation des trottoirs en GNT de type A classée GNT2	m³	178,000		
6.4	Fourniture et mise en œuvre de béton BC2 en couche de fondation (ep. 20 cm) pour pose de pavés et dallages en pierre naturelle	m³	34,000		
6.5	Fourniture et pose de pavés en pierre naturelle finition flammée bords vieillis (long.var. x larg. 5, 8, 12, 15 x ep. 10 cm)	m²	136,000		
6.6	Fourniture et pose de dallages en pierre naturelle finition flammée bords sciés (long. var. x larg. 40 cm x ep. 10 cm)	m²	22,000		
6.7	Réalisation de béton microdésactivé teinté (ep. 15 cm)	m³	104,000		
6.8	Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale	m³	106,000		
6.9	Fourniture et mise en oeuvre d'un dispositif antiracinaire	ml	120,000		
6.10	Marches en pierre naturelle 30x30 cm avec 1/4 de rond et finition brut de sciage	ml	5,000		
	<b>Bordures et caniveaux en béton</b>				
6.11	Bordures T2	ml	5,000		
6.12	caniveaux CS2	ml	5,000		
6.13	Reprise des pieds de façades	m²	30,000		
6.14	Fourniture et pose de dalles podotactiles préfabriquées en béton de pierre (larg. 60 cm)	ml	18,000		
6.15	Reprise des descentes de gouttières en zinc ou fonte toutes sections	u	24,000		
<b>6 - TROTTOIRS ET DEPENDANCES</b>				<b>TOTAL</b>	
7 - DIVERS					
7.1	Mise à niveau de bouche à clé	u	28,000		
7.2	Mise à niveau de regard de visite EU	u	16,000		
7.3	Mise à niveau de boîte de branchement eaux usées	u	28,000		
	<b>Mise à niveau de chambre de tirage</b>				
7.4	Chambre de tirage L1T	u	3,000		
7.5	Chambre de tirage L3T	u	2,000		
7.6	Béton pour ouvrages divers	m³	10,000		
<b>7 - DIVERS</b>				<b>TOTAL</b>	

C U M U L S	
Montant H.T.	
Montant T.V.A.	20,00%
Montant T.T.C.	