



TRAVAUX 2026 SUR LA VOIRIE COMMUNALE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Maître d'Ouvrage

Pouvoir adjudicateur: Monsieur le Maire
Mairie : Saint Cyr des Gâts
Mairie – 6 Rue de la Huguenoterie
85410 SAINT CYR DES GÂTS
contact@st-cyr-des-gats.fr

Maître d'Oeuvre

Aménagement Ingénierie VRD
53 rue de la Famille Allix
85200 FONTENAY LE COMTE
am.i.vrd@orange.fr

SAINT CYR DES GATS

Voirie communale 2026

Bordereau des prix unitaires

Préparation de chantier

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
01	Opération de détection et marquage des réseaux Ce prix rémunère la localisation et le marquage des réseaux enterrés par une technique intrusive ou non et selon la nécessité de l'opération dans les conditions de la norme NF S 70-003-1 et 2	f	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
	Sous total				-

1 / Les Basses Vallées. L : 180 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
02	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	360,00		-
	Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	Prix unitaire en lettres			
03	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	360,00		-
	Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	Prix unitaire en lettres			
04	Arasement d'axe	ml	140,00		-
	Ce prix comprend l'arasement de l'axe à la pelle ou à la niveleuse, le chargement du produit arasé et l'évacuation au dépôt de l'entreprise., la protection des accessoires de réseaux et le nettoyage de la voirie.	Prix unitaire en lettres			
05	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés	ml	9,00		-
	Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	Prix unitaire en lettres			
06	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	780,00		-
	La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	Prix unitaire en lettres			
07	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m2	t	90,00		-
	Confection d'un tapis d'enrobé 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	Prix unitaire en lettres			
Sous total					-

2 / Le Quaireux. L : 130 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
08	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	260,00		-
		Prix unitaire en lettres			
09	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabatement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	260,00		-
		Prix unitaire en lettres			
10	Arasement d'axe Ce prix comprend l'arasement de l'axe à la pelle ou à la niveleuse, le chargement du produit arasé et l'évacuation au dépôt de l'entreprise., la protection des accessoires de réseaux et le nettoyage de la voirie.	ml	70,00		-
		Prix unitaire en lettres			
11	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	25,00		-
		Prix unitaire en lettres			
12	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	500,00		-
		Prix unitaire en lettres			
13	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m2 Confection d'un tapis d'enrobé 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	60,00		-
		Prix unitaire en lettres			
14	Signalisation horizontale AB 4. Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total					-

3 / Le Chemin des Mares. L : 285 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
15	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	600,00		-
		Prix unitaire en lettres			
16	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	600,00		-
		Prix unitaire en lettres			
17	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	25,00		-
		Prix unitaire en lettres			
18	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	1 200,00		-
		Prix unitaire en lettres			
19	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m2 Confection d'un tapis d'enrobé 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	140,00		-
		Prix unitaire en lettres			
20	Signalisation horizontale de « Cédez le passage ». Ce prix comprend la réalisation en résine blanche rainurée routière de damiers pour le « Cédez le passage » composé de carré de 0,50 * 0,50 m de coté sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

4 / La Pironnière. L : 150 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
21	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	300,00		-
		Prix unitaire en lettres			
22	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabatement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	300,00		-
		Prix unitaire en lettres			
23	Arasement d'axe Ce prix comprend l'arasement de l'axe à la pelle ou à la niveleuse, le chargement du produit arasé et l'évacuation au dépôt de l'entreprise., la protection des accessoires de réseaux et le nettoyage de la voirie.	ml	70,00		-
		Prix unitaire en lettres			
24	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	8,00		-
		Prix unitaire en lettres			
25	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	550,00		-
		Prix unitaire en lettres			
26	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m2 Confection d'un tapis d'enrobé 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	63,00		-
		Prix unitaire en lettres			
27	Signalisation horizontale de « Cédez le passage ». Ce prix comprend la réalisation en résine blanche rainurée routière de damiers pour le « Cédez le passage » composé de carré de 0,50 * 0,50 m de coté sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total					-

5 / Chemin du Moulin à Vent. L : 220 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
28	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	440,00		-
	Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	Prix unitaire en lettres			
29	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	440,00		-
	Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	Prix unitaire en lettres			
30	Arasement d'axe	ml	40,00		-
	Ce prix comprend l'arasement de l'axe à la pelle ou à la niveleuse, le chargement du produit arasé et l'évacuation au dépôt de l'entreprise., la protection des accessoires de réseaux et le nettoyage de la voirie.	Prix unitaire en lettres			
31	Nettoyage de l'emprise	m²	400,00		-
	Nettoyage de l'emprise de la chaussée comprenant le décapage de la surface herbeuse en pleine largeur, le chargement et évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise.	Prix unitaire en lettres			
32	Fourniture de géotextile	m²	400,00		-
	Fourniture, transport et mise en œuvre de géotextile de minimum 400g/m². La mise en œuvre se fera après accord du maître d'œuvre.	Prix unitaire en lettres			
33	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315	t	45,00		-
	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	Prix unitaire en lettres			
34	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	850,00		-
	La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	Prix unitaire en lettres			

35	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m2 Confection d'un tapis d'enrobé 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	105,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

Total HT	-
TVA 20%	-
TTC	-