



TRAVAUX 2026 SUR LA VOIRIE COMMUNALE

DETAIL ESTIMATIF

Maître d'Ouvrage

Pouvoir adjudicateur: Monsieur le Maire
Mairie : Saint Cyr des Gâts
Mairie – 6 Rue de la Huguenoterie
85410 SAINT CYR DES GÂTS
contact@st-cyr-des-gats.fr

Maître d'Oeuvre

Aménagement Ingénierie VRD
53 rue de la Famille Allix
85200 FONTENAY LE COMTE
am.i.vrd@orange.fr

SAINT CYR DES GATS

Voirie communale 2026

Détail estimatif

Préparation de chantier

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
01	Opération de détection et marquage des réseaux	f	1,00		-
	Sous total				-

1 / Les Basses Vallées. L : 180 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
02	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	360,00		-
03	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	360,00		-
04	Arasement d'axe	ml	140,00		-
05	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés	ml	9,00		-
06	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	780,00		-
07	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m²	t	90,00		-
	Sous total				-

2 / Le Quaireux. L : 130 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
08	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	260,00		-
09	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	260,00		-
10	Arasement d'axe	ml	70,00		-
11	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés	ml	25,00		-
12	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	500,00		-
13	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m²	t	60,00		-
14	Signalisation horizontale AB 4.	Unité	1,00		-
	Sous total				-

3 / Le Chemin des Mares. L : 285 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
15	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	600,00		-
16	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	600,00		-
17	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés	ml	25,00		-
18	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	1 200,00		-
19	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m²	t	140,00		-
20	Signalisation horizontale de « Cédez le passage ».	Unité	1,00		-
	Sous total				-

4 / La Pironnière. L : 150 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
21	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	300,00		-
22	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	300,00		-
23	Arasement d'axe	ml	70,00		-
24	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés	ml	8,00		-
25	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	550,00		-
26	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m²	t	63,00		-
27	Signalisation horizontale de « Cédez le passage ».	Unité	1,00		-
Sous total					-

5 / Chemin du Moulin à Vent. L : 220 m

N°de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
28	Délimitation des rives, sans arasement des accotements	ml	440,00		-
29	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives	ml	440,00		-
30	Arasement d'axe	ml	40,00		-
31	Nettoyage de l'emprise	m²	400,00		-
32	Fourniture de géotextile	m²	400,00		-
33	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315	t	45,00		-
34	Réalisation d'un enduit d'imprégnation	m²	850,00		-
35	Confection d'enrobé à chaud 0/10 sur chaussée à 85 kg/m²	t	105,00		-
Sous total					-

Total HT -
TVA 20% -
TTC -