Reg brch Ø400
Tp :230.29
Fe : 229.57
P : 0.72 m

<-PVC Ø 160

Fe : 229.85

Fe : 229.63

Création regard de visite sur réseau public Ø800
fe : -1.40 m ± 228.80

Raccordement sous-dalle au lot ELEC

Caniveau technique type HAURATON de protection et de visite de joint de dilatation - caniveaux échancrés face arrière et en fond avec couverture tampon à remplir béton désactivé

Nourrice EP sous-sol

POTEAU INCENDIE EXISTANT

PI

PVC Ø 160 ->

PVC Ø40 rigide + câble

PVC Ø40 rigide + câble

PEHD DN25
Sous fourreau

Bornes éclairage 360 degrès
+ regard de tirage

Raccordement sous-dalle au lot ELEC

Regard pour arrosage intégré

Armoire de commande arrosage intégré + raccordement = Lot VRD
Alim éléctrique pour électrovanne + arrivée AEP DN14 = Lot Fluides

Caniveau technique type HAURATON de protection et de visite de joint de dilatation - caniveaux échancrés face arrière et en fond avec couverture tampon à remplir béton désactivé

Pehd DN63 sous fourreau

Branchement EU existant à démolir

Tabouret existant
DT± 230.77
Fe (-1.21m) ± 229.56

TPC Ø63

Eclairage place PMR depuis façade = lot Elec

Regard compteur général

Tranchée GAZ : au lot VRD
Conduite et coffret : hors lot

2 PVC 42/45

Réseaux éléctrique aérien
A enfouir

Raccordement dans chambre de tirage existante

Branchements AEP existants
à supprimer.
Mise en place colliers de ballonnement

PEHD 63

LEGENDE

RESEAUX EXISTANTS

- Réseau Eau potable
- Réseau Eaux Usées
- Réseau Eaux Pluviales
- Réseau Eclairage
- Réseau Gaz
- Réseau Télécom
- Réseau d'électricité
- Réseau d'électricité Aérien
- Emprise Sous-sol

RESEAUX PROJETES

- Réseau Eau potable
- Regard compteur général
- Poteau Incendie
- Réseau Eaux Usées
- Regard de visite Ø 800 - Ø 1000
- Regard de branchement
- Réseau Eaux Pluviales
- Regard de visite
- Infiltration sous bâtiment (au lot GO)
- TPC 60 + câble
- Réseau Eclairage
- Luminaires
- Réseau Télécommunication
- Chambres de tirage
- Réseau alimentation BT
- Coffret Elec
- Réseau Gaz
- Coffret Gaz
- Réseau Arrosage sous fourreaux
- Réseau Goutte à goutte

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Isère Habitat
Bâtiment PIXEL,
10 bis avenue des Francs-Tireurs
et Partisans Français
38130 ECHIROLLES

COMMUNE D' ECHIROLLES
- Département de l'ISERE (38) -

Opération "Mairie Annexe"
Construction de 56 logements collectifs, cours Jean Jaurès

BET VRD
I.VRD
2, rue de la Viscose
38 130 ECHIROLLES
Tel : 04 38 21 25 50

Architecte DPLG
ARCANE
10 rue Germain
38 100 GRENOBLE
Tel : 04 76 03 27 27
arcane@arcane-archi.fr

ECONOMISTE
ARCANE
10, rue Germain
38 100 GRENOBLE
Tel : 04 76 03 27 27

BET STRUCTURE
BSI
7, allée du Pérou
38 610 GIERES
Tel : 04 76 56 08 09

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC
1, rue Docteur Pascal
38 130 ECHIROLLES
Tel : 04 76 22 34 45

BET FLUIDES
CET
47 chemin de la Taillat
38 240 MEYLAN
Tel : 04 76 90 62 18

Réseaux

DCE

N° Affaire : 25.04

Février 2026	Echelle : 1/100	Plan N° 3	Indice
Dessiné par : E. CHARRAT - I.VRD			Format A1

Indice	Date	