

**MAIRIE DE LA BOLLENE VESUBIE
1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
06450 – LA BOLLENE VESUBIE**

-oOo-

SECURISATION DU JARDIN DES HEROS

**Avenue François Gayraud
LA BOLLENE VESUBIE (06)**

-oOo-

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

(D.Q.E)

D C E / 2 5 / 0 6 / 4 6 1

Indice	Date	Rédacteur	Commentaires	Vérificateur	Pages
0	27/02/2026	B.DODSWORTH	Etablissement du document	OI	2
1	11/03/2026	B.DODSWORTH	Modifications selon observations MOA	OI	2

SARL TERZATEC

Aménagement-Construction-Géologie-Géotechnique
67 Avenue de Verdun, 06360 EZE – contact@terzatec.com
SIRET 84338701000013 APE 7112B - R.C.S Nice Capital de 5000€

N° DE PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	QUANTITES ESTIMEES	PU	MONTANT €
100 - POSTES GENERAUX					
101	Installation de chantier - Amenée et repli des équipes et du matériel spécifique, y/c protection des revêtements, gestion des déchets de chantier	F	1		
102	Etude d'exécution, plans d'exécution, suivi d'exécution, gestion du PAQ, PPSPS et Dossier des Ouvrages Exécutés	F	1		
103	Implantation, piquetage	F	1		
104	Constat d'huissier	F	1		
105	Plan topographique	U	1		
106	Instrumentation topographique, et vibratoire des avoisinants	F	1		
SOUS-TOTAL 100					- €
200 - PREPARATION DU SITE					
201	Mise en sécurité provisoire du chantier et des enjeux	F	1		
202	Détection des réseaux enterrés	F	1		
203	Protection des avoisinants, espaces publics et des tiers à proximité des zones de travail	F	1		
204	Démontage soigneux du parement existant, y/c sélection des pierres réutilisables et taille des gros éléments	F	1		
205	Travaux de débroussaillage et évacuation des déchets verts	F	1		
SOUS-TOTAL 200					- €
300 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
301	Terrassement en déblai de matériaux toute nature, y/c sélection des pierres de parement et taille des gros éléments	F	1		
302	Evacuation de matériaux toute nature et envoi en décharge	F	1		
303	Approvisionnement et mise en œuvre de remblai drainant - ballast 20/40mm	m ³	292		
SOUS-TOTAL 300					- €
400 - TRAVAUX DE CONFORTEMENT					
401	Gunitage béton fibré du front de terrassement provisoire - fibres métalliques 25kg/m3	m ²	198		
402	Ancrages passifs - barres pleines HA32 Fe500, Df110mm, y/c manchonnage jusqu'au parement en zone effondrée	ml	624		
403	Platines ancrages passifs - 200 x 200 x 20mm Fe235	U	72		
404	Micropieux de pré-fondation - type II (scellement IGU), tube N80 88,9/8, Df170mm	ml	182		
405	Platines micropieux de pré-fondation - 200 x 200 x 30mm Fe355	U	11		
406	Béton projeté ferrailé finition brut - Ep 25 cm minimum	m ²	132		
407	Longrine de pré-fondation - Ep x ht = 70 x 70 cm minimum	ml	24		
408	Croix de Saint André - 2 UPN 160 Fe235 et platines 250 x 250 x 20mm Fe235	U	27		
408bis	Plus value pour croix de Saint André esthétiques	U	27		
409	Doublage en maçonnerie jointoyée - Ep 40cm	m ²	132		
SOUS-TOTAL 400					- €
500 - TRAVAUX DE GESTION DES EAUX					
501	Barbacanes intégrées au voile BP - PEHD 80mm, 1U/4 m ²	U	33		
502	Barbacanes forées au travers de l'existant (carottage) - 1u/4m ²	U	20		
503	Drain routier de fond de fouille - type PEHD 110mm	F	1		
504	Aménagement de l'exutoire des eaux de drainage	F	1		
SOUS-TOTAL 500					- €
600 - CHAUSSEE ET GARDE CORPS					
601	Sciage de chaussée existante	ml	32		
602	Decaisement de la chaussée existante et évacuation des déblais	m ³	45		
603	Approvisionnement et mise en œuvre de couche de forme - GNT 0/31,5mm - 50cm	m ³	105		
604	Approvisionnement et mise en œuvre de couche de roulement (ancien chemin de la Bollène) - BBSG - 6cm	m ²	90		
605	Remplacement de garde-corps (bordure de Square)	ml	30		
SOUS-TOTAL 600					- €
700 - ESSAIS ET CONTRÔLES					
701	Essai de conformité sur ancrage passif	U	3		
702	Essai de contrôle sur ancrage passif	U	3		
703	Essai de contrôle sur coulis de scellement	F	1		
704	Essai de contrôle sur béton	F	1		
705	Essais de plaque sur couche de forme	F	1		
SOUS-TOTAL 700					- €
TOTAL H.T.					- €
TVA 20%					- €
TOTAL T.T.C.					- €