

Construction d'une résidence autonomie de 60 logements locatifs sociaux avec parkings aériens et en sous-sol.

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot 01 : DESAMIANPAGE - DEMOLITIONS

Code	Désignation	Qu.	Qu. ent.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>					
2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - INSTALLATION DE CHANTIER					
2.1	INSTALLATION DU CHANTIER					
	Installation du chantier	1,00		ens		
2.2	CLOTURE DE CHANTIER					
	Clôture provisoire de chantier en grillage métallique	280,00		ml		
	Portail accès largeur 4.00 m	2,00		U		
2.3	CONSTATS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE					
	Constat de commissaire de justice	2,00		Ens		
4	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES - DÉSAMIANPAGE					
4.1	PLAN DE RETRAIT					
	Plan de retrait	4,00		Ens		
4.2	TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION AMIANTE					
4.2.1	Méthodologies de dépose - Préconisations (liste non exhaustive)					
	Méthodologie de dépose - Préconisations			PM		
4.2.2	Colles, carrelages, plinthes					
	Dépose colle carrelage Maison 488 avenue de Verdun	26,00		m²		
	Dépose colle carrelage Maison 27 avenue Paul Arene	0,36		m²		
	Dépose colle carrelage Maison 65 avenue Paul Arene	2,00		m²		
	Dépose colle carrelage Maison 35 route des Collettes	31,00		m²		
	Dépose colle plinthe Maison 35 route des Collettes	21,00		ml		
4.2.3	Conduits en amiante-ciment					
	Canalisations amiantées 488 avenue de Verdun	7,00		Ens		
	Canalisations amiantées 27 avenue Paul Arene	2,00		Ens		
	Canalisations amiantées 65 avenue Paul Arene	46,00		ml		
	Canalisations amiantées 35 Chemin des Collettes	1,00		Ens		
4.2.4	Mastic entre vitrage et ouvrant					
	Dépose mastic sur ouvrant Maison 488 avenue de verdun	6,00		ml		
4.2.5	Plaques bitumineuses					
	Plaques bitumineuses Maison 65 avenue Paul Arene	20,00		Ens		
4.2.6	Plaques en amiante-ciment					
	Plaques sous tuiles 65 avenue Paul Arene	140,00		m²		
4.2.7	Calorifugeages amiantés					
	Isolant en comble Maison 65 avenue Paul Arene	140,00		m²		
4.3	MESURES DE RESTITUTION FIN DE CHANTIER					
4.3.1	Documents à fournir					
	Documents et mesures de restitution en fin de travaux	1,00		Ens		
4.3.2	Documents à fournir après exécution					
	Documents à fournir avant réception des travaux	1,00		Ens		
6	CLAUSES RELATIVES A L'ECONOMIE CIRCULAIRE ET AU REEMPLOI					
7	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES - DÉMOLITIONS					

7.1	DEPOSE POUR REEMPLOI EX-SITU SELON RAPPORT CYCLE'UP					
	Miroir	2,00		U		
	Charpente bois	146,40		m²		
	Tuiles	189,00		m²		
	Volets battants	22,00		U		
	Evier	1,00		U		
	Fenêtre	12,00		U		
	Garde-corps	16,50		ml		
	Lavabos	3,00		U		
	Main courante, rampe et accessoire d'escalier	5,60		ml		
	Radiateur	11,00		U		
	WC	4,00		U		
7.2	CURAGE SUITE A LA DEPOSE POUR REEMPLOI					
	Curage villas	920,00		m²		
	Curage abris	120,00		m²		
7.3	ELAGAGE D'ARBRES CONSERVES					
	Elagage d'arbre haute tige conservé	38,00		U		
7.4	PROTECTION DES VÉGÉTAUX CONSERVÉS					
	Protection des arbres existants	38,00		U		
7.5	DÉBROUSSAILLAGE ET ABATTAGE D'ARBRES					
	Abattage d'arbres et dessouchage	11,00		U		
	Débroussaillage de terrain	5 445,00		m2		
	Abattage de haies végétales et dessouchage	294,00		ml		
7.6	NEUTRALISATION FLUIDES ET ENERGIE					
	Neutralisation des réseaux	1,00		Ens		
7.7	DEMOLITION LEGERE					
	Démolition des murets en béton armé ou agglomérés de ciment compris fondations et clôture grillagée	243,00		ml		
	Démolition des ouvrages formant soutènement en pierre et/ou béton armé compris clôture grillagée ou platelage, compris fondations le long du Chemin des Colettes avec réalisation d'un talus pour rattrapage de niveaux.	120,00		ml		
	Démolition des ouvrages en béton et dallages en béton ou de toute autre nature	530,00		m2		
	Coffrets concessionnaires	1,00		Ens		
	Démolition des portails	4,00		U		
7.8	DEMOLITION LOURDE					
	Démolition villas et abris	1 103,00		m2 hors-tout		
	Evacuation et mise en décharge	1,00		Ens		
7.9	EVACUATION DE CUVE A FIOUL					
	Cuve 2000 litres	2,00		U		
7.10	REPRISE PONCTUELLE DE CLOTURE MITOYENNE					
	Reprise ponctuelle de clôture souple simple torsion	1,00		Forfait		

Total Hors taxes	
TVA à 20% :	
Total TTC	