

MARCHE DE TRAVAUX

DEPARTEMENT DE LA MARNE

COMMUNE DE MONTMORT-LUCY

**Aménagement de trottoirs
Rue Sainte-Anne (RD18)**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Commune de Montmort-Lucy**Aménagement de trottoirs****Rue Sainte-Anne (RD18)****DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS GENERALES					
1	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1,00		
2	CONSTAT D'HUISSIER DE L'EXISTANT	FT	1,00		
3	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	FT	1,00		
4	IMPLANTATION	FT	1,00		
5	ETUDES D'EXECUTION ET DOSSIER DE RECOLEMENT	FT	1,00		
6	ETABLISSEMENT DES DT ET DICT	FT	1,00		
7	MARQUAGE-PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS	FT	1,00		
8	LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES PAR PROCEDE SANS FOUILLE	ml	5,00		
9	TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES REALISES HORS CHANTIER	m3	5,00		
10	TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES REALISES EN CHANTIER	m3	5,00		
11	TRAVAUX DE DEGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX ENTERRES	m3	5,00		
12	MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MECANQUES SUR RESEAUX EXISTANTS	ml	5,00		
				SS TOTAL	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
AMENAGEMENT DE VOIRIE					
14	SCIAGE DE CHAUSSEE	ml	340,00		
17	DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX	ml	110,00		
19	TERRASSEMENT EN DEBLAI MIS EN DEPOT OU EVACUE				
19a	Terrassement en déblai évacué sous bordurage	m3	130,00		
21	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE NON TRAITEE				
21a	Grave non traitée sous bordurage	m3	65,00		
23	COUCHE D'INTERFACE ET D'USURE				
23a	Couche d'accrochage non gravillonnée	m2	900,00		
24	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX BITUMINEUX				
24a	GB3 0/14 à chaud en reprofilage de chaussée	T	80,00		
25	RACCORD DE CHAUSSEE	ml	330,00		
26	FOURNITURE ET POSE D'ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON				
26a	Bordures T2	ml	300,00		
26b	Bordures T2 en réparation ponctuelle	ml	30,00		
26c	Caniveaux CS1	ml	290,00		
26d	Caniveaux CS1 en réparation ponctuelle	ml	30,00		
29	CREATION DE RESEAU EP				
29a	Canalisation PVC SN16 DN 250	ml	10,00		
29b	Canalisation Fonte DN 150	ml	15,00		
30	CREATION DE BRANCHEMENT D'AVALOIR	ml	8,00		
31	CONSTRUCTION D'OUVRAGE				
31b	Regard avaloir	u	3,00		
31c	Regard de branchement 400x400	u	11,00		
32	FOURNITURE ET POSE DE FONTE DE VOIRIE				
32a	Cadre et tampon fonte D400 DN 600	u	7,00		
32b	Fonte d'avaloir C250	u	3,00		
32c	Cadre et tampon C250 500x500	u	4,00		
32d	Cadre et grille C250 500x500	u	7,00		

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
33	CREATION DE MINI PUISARD D'INFILTRATION	u	3,00		
36	MISE A NIVEAU D'OUVRAGE EXISTANT				
36a	Bouche à clé	u	8,00		
36b	Regard compteur d'eau	u	4,00		
36c	Chambre de tirage Telecom	u	6,00		
36d	Regard de branchement	u	8,00		
36e	Regard de visite	u	5,00		
				SS TOTAL	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS					
13	LIBERATION DES EMPRISES	FT	1,00		
15	DEPOSE ET EVACUATION DE PANNEAU DE SIGNALISATION	u	4,00		
16	DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS				
16a	Regard grille, regard de branchement	u	4,00		
16b	Canalisation existante	ml	5,00		
16c	Tête de sécurité	u	1,00		
18	DEMOLITION DE REVETEMENT EN BETON	m2	60,00		
19	TERRASSEMENT EN DEBLAI MIS EN DEPOT OU EVACUE				
19b	Terrassement en déblai évacué sous trottoirs	m3	400,00		
20	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE REMBLAI				
20a	Remblai en craie	m3	100,00		
21	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE NON TRAITEE				
21b	Grave non traitée sous trottoirs	m3	250,00		
22	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE TRAITEE				
22a	Grave traitée sous trottoirs renforcés	T	85,00		
24	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX BITUMINEUX				
24b	BB 0/6 à chaud en trottoir et entrée riveraine	T	100,00		

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
26	FOURNITURE ET POSE D'ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON				
26e	Bordurettes P1	ml	265,00		
27	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE	m3	85,00		
28	CREATION DE REVETEMENT EN BETON DESACTIVE	m2	15,00		
31	CONSTRUCTION D'OUVRAGE				
31a	Tête de sécurité DN 250	u	1,00		
32	FOURNITURE ET POSE DE FONTE DE VOIRIE				
32e	Cadre et tampon C250 500x500	u	4,00		
34	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE	ml	20,00		
35	FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU GRILLE	ml	14,00		
36	MISE A NIVEAU D'OUVRAGE EXISTANT				
36f	Dauphin	u	14,00		
37	REAGREAGE DES SOUBASSEMENTS DE MURS	m2	5,00		
38	BETON MACONNE ET COFFRE POUR DIVERS PETITS OUVRAGES	m3	5,00		
				SS TOTAL	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
AMENAGEMENT DE SECURITE					
31	CONSTRUCTION D'OUVRAGE				
31d	Regard de branchement 500x500	u	3,00		
32	FOURNITURE ET POSE DE FONTE DE VOIRIE				
32e	Cadre et tampon C250 600x600	u	3,00		
39	REALISATION DE TRANCHEE POUR ALIMENTATION DES FEUX	ml	30,00		
40	FOURNITURE ET POSE DE DALLES PODOTACTILES	u	12,00		
41	REVETEMENT EN RESINE GRAVILLONNEE				
41a	Ligne de guidage pour passage piéton	ml	12,00		
				SS TOTAL	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
SIGNALISATION					
42	SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE				
42a	Fourniture et pose de panneau AB4 "STOP"	u	2,00		
43	SIGNALISATION HORIZONTALE				
43a	Passage piéton	u	2,00		
43b	Bande STOP	u	2,00		
				SS TOTAL	

RECAPITULATIF		
PRESTATIONS GENERALES	SS TOTAL	
AMENAGEMENT DE VOIRIE	SS TOTAL	
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS	SS TOTAL	
AMENAGEMENT DE SECURITE	SS TOTAL	
SIGNALISATION	SS TOTAL	
		TOTAL HT:
		TVA:
		TOTAL TTC: