



Travaux 2026 sur la voirie communale

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Maître d'Ouvrage

Pouvoir adjudicateur: Madame le Maire
Mairie : Benet
Mairie – Place de la Résistance
85490 BENET
direction@mairie-benet.fr

Maître d'Oeuvre

Aménagement Ingénierie VRD
53 rue de la Famille Allix
85200 FONTENAY LE COMTE
am.i.vrd@orange.fr

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche ferme

Installation de chantier

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
01	Opération de détection et marquage des réseaux	f	1,00		-
	Ce prix rémunère la localisation et le marquage des réseaux enterrés par une technique intrusive ou non et selon l'obligation et la nécessité de l'opération dans les conditions de la norme NF S 70-003-1 et 2	Prix unitaire en lettres			
	Sous total				

01 –Benet, Rue du Grand Saint Jean ; L : 430 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
02	Rabotage pleine largeur du revêtement existant Le prix comprend le rabotage du revêtement existant à - 4 cm de la cote finie sur une largeur de 0,50 m pour la préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	m²	1 650,00		-
		Prix unitaire en lettres			
03	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	1 650,00		-
		Prix unitaire en lettres			
04	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée à 115 kg/m² Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	190,00		-
		Prix unitaire en lettres			

05	Mise à niveau des accessoires de réseaux, AEP Mise à niveau des accessoires de réseaux bouche à clé AEP ,compteur d'eau et regard vanne ou ventouse. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	29,00		-
		Prix unitaire en lettres			
06	Mise à niveau des accessoires de réseaux RV Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	19,00		-
		Prix unitaire en lettres			
07	Mise à niveau des accessoires de réseaux RV avec remplacement Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau et le remplacement de la trappe fonte existante après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	5,00		-
		Prix unitaire en lettres			
08	Effaçage du marquage au sol. Ce prix rémunère l'effaçage de la signalisation horizontale « stop, PP, stationnement » par brûlage ou grattage de la chaussée.	Unité	3,00		-
		Prix unitaire en lettres			
09	Signalisation horizontale AB 4. Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
10	Réalisation de résine pépite ocre sur chaussée ou îlots. Ce prix comprend le nettoyage du support, l'application de la résine de couleur choisie par le maître d'ouvrage et la mise en œuvre de la pépite.	m²	215,00		-
		Prix unitaire en lettres			
11	Signalisation verticale AB1. Signalisation de présignalisation de carrefour : panneau "AB 1" réglementaire, fourniture et pose de panneaux réglementaires de gamme normale (1000) en classe 2 .Le support en potence est à envisager pour le maintien du cheminement piéton et la pose sur fourreau de 80*40 d'une profondeur de minimum 50 cm.	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			

12	Nettoyage des enrobés sur les trottoirs et les bordures Ce prix comprend le nettoyage au karcher du trottoir en enrobé et des bordures ou tout autre dispositif de nettoyage validé par le MOA et MOE. L'ensemble des fournitures pour cette prestation est compris dans le prix.	m²	860,00		-
13	Fourniture et pose d'un cousin berlinois en béton Ce prix comprend la fourniture et la pose d'un cousin berlinois de 1,800 m de large par 3,10 m de long pour une hauteur de 170 mm. Relief antidérapant selon les recommandations du Cerema, la pose selon les préconisations du fournisseur pour la fondation. L'entreprise fournira une fiche technique du produit pour information. Ce prix comprend également la reprise de la zone du rétrécissement avec des enrobés.	Unité	3,00		-
14	Réalisation de bordures demie rondes 15*20 Terrassement de toute nature, fourniture et réalisation de bordures demie rondes 15*20 coulées avec une hauteur de vue de 15 cm par longueur de 7 ml pour une mise en place de part et d'autre des coussins berlinois. Les extrémités sont en rampant afin de limiter l'agressivité de la bordure. Ce prix comprend l'implantation, les terrassements de toute nature, le compactage du fond de fouille, l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire et sur toute leur longueur, la fourniture et la mise en œuvre du béton pour le coulage des bordures, toutes les sujétions résultant des parties courbes, et des raccordements entre les bordures différentes ou avec les avaloirs et la reprise sur 30 cm en bordure de la voirie et ou trottoir et cheminement.	ml	45,00		-
15	Ligne T2 pour chaucidou Ce prix comprend la réalisation du ligne T2 3u pour chaucidou. Réalisation en résine blanche à froid d'une ligne T2 3U (u = 5cm) conforme à la réglementation avec une interruption pour chaque carrefour de 10 m minimum. Implantation de la ligne sera faite avec le MOA et MOE.	ml	820,00		-
16	Remplacement de caniveau de trottoir Type CC 1 Fourniture et pose de caniveaux de trottoir Type CC 1 en ciment gris. Ce prix comprend la dépose de la bordure existante, la fourniture et le transport des éléments préfabriqués, les terrassements de toute nature et le compactage du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire de dix centimètres d'épaisseur et d'une semelle en béton dosé à 350 kg sur une épaisseur de douze centimètres, la pose des éléments et leur jointement, la confection d'un solin en béton au dos des éléments et sur toute leur longueur, le raccordement de chaussée en GNT B 0/20, toutes les sujétions résultant des parties courbes, et des raccordements entre bordures différentes ou avec les avaloirs y compris les passages bas pour piétons ou les entrées et la reprise sur 30 cm en bordure de la voirie.	ml	15,00		-

Sous total

-

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
17	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	230,00		-
		Prix unitaire en lettres			
18	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	560,00		-
		Prix unitaire en lettres			
19	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	560,00		-
		Prix unitaire en lettres			
20	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	480,00		-
		Prix unitaire en lettres			
21	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée à 115 kg/m2 Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	55,00		-
		Prix unitaire en lettres			

22	Tricouche clouté sur chaussée. Le prix comprend la préparation du support, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et du liant pour un revêtement, tricouche clouté à l'émulsion de bitume à 69% à raison de 5,4 kilo par m² en trois couches comprenant un cloutage 10/14 à raison de 8 l/m², de gravillons 6/10 à raison de 9l/m² en première couche, 8l/m² de gravillons 4/6 en seconde couche et pour la couche de finition 5 l/m² de gravillons en 2/4. Le compactage par cylindre à pneus de 8 à 20 tonnes, vitesse de compactage entre 3,5 et 5 km/h. L'utilisation du balai traîné sur les couche intermédiaire pour la bonne répartition des gravillons est intégré au prix. La signalisation du chantier par une signalisation adaptée jusqu'au balayage du rejet des gravillons.	m²	1 065,00		-
		Prix unitaire en lettres			
23	Balayage et répartition des gravillons Ce prix rémunère la répartition des gravillons par l'utilisation d'un balai traîné d'une largeur de 2 m environ et 3 m de longueur passé par aller et retour sur les couches de gravillons hormis le cloutage et la couche de finition.	m²	1 065,00		-
		Prix unitaire en lettres			
24	Mise à niveau des accessoires de réseaux, AEP Mise à niveau des accessoires de réseaux bouche à clé AEP ,compteur d'eau et regard vanne ou ventouse. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	10,00		-
		Prix unitaire en lettres			
25	Mise à niveau des accessoires de réseaux RV Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
26	Signalisation horizontale AB 4. Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total		-			

03 –Benet, Rue des Hautes Mouzières ; L : 300 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
27	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	600,00		-
		Prix unitaire en lettres			
28	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	600,00		-
		Prix unitaire en lettres			
29	Tricouche clouté sur chaussée. Le prix comprend la préparation du support, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et du liant pour un revêtement, tricouche clouté à l'émulsion de bitume à 69% à raison de 5,4 kilo par m² en trois couches comprenant un cloutage 10/14 à raison de 8 l/m², de gravillons 6/10 à raison de 9l/m² en première couche, 8l/m² de gravillons 4/6 en seconde couche et pour la couche de finition 5 l/m² de gravillons en 2/4. Le compactage par cylindre à pneus de 8 à 20 tonnes, vitesse de compactage entre 3,5 et 5 km/h. L'utilisation du balai traîné sur les couche intermédiaire pour la bonne répartition des gravillons est intégré au prix. La signalisation du chantier par une signalisation adaptée jusqu'au balayage du rejet des gravillons.	m²	1 050,00		-
		Prix unitaire en lettres			
30	Balayage et répartition des gravillons Ce prix rémunère la répartition des gravillons par l'utilisation d'un balai traîné d'une largeur de 2 m environ et 3 m de longueur passé par aller et retour sur les couches de gravillons hormis le cloutage et la couche de finition.	m²	1 050,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total					-

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
31	Rabotage pleine largeur du revêtement existant Le prix comprend le rabotage du revêtement existant à - 4 cm de la cote finie sur une largeur de 0,50 m pour la préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	m²	480,00		-
		Prix unitaire en lettres			
32	Terrassement, fourniture et mise en œuvre de caniveau de trottoir Type CC 1 Fourniture et pose de caniveaux de trottoir Type CC 1 en ciment gris. Ce prix comprend la fourniture et le transport des éléments préfabriqués, les terrassements de toute nature et le compactage du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire de dix centimètres d'épaisseur et d'une semelle en béton dosé à 350 kg sur une épaisseur de douze centimètres, la pose des éléments et leur jointement, la confection d'un solin en béton au dos des éléments et sur toute leur longueur, le raccordement de chaussée en GNT B 0/20, toutes les sujétions résultant des parties courbes, et des raccordements entre bordures différentes ou avec les avaloirs y compris les passages bas pour piétons ou les entrées et la reprise sur 30 cm en bordure de la voirie.	ml	180,00		-
		Prix unitaire en lettres			
33	Fourniture et pose de regard/grille avaloir CC1 Fourniture et pose de bouches d'égoût avec décantation, grille avaloir amovible type CC1 en fonte C 250, y compris raccordement au réseau	Unité	8,00		-
		Prix unitaire en lettres			
34	Modification de regard grille Ce prix rémunère la modification du regard grille ou regard de visite existant par la réalisation d'un regard de visite en béton avec dispositif de recouvrement comportant un cadre et d'une trappe en fonte « trafic intense pour la chaussée et trafic moyen pour les trottoirs » D 400 EN 124, le raccordement des différents réseaux existants. Terrain de toutes natures, évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise. le prix comprend aussi la reprise du trottoir à l'identique	Unité	8,00		-
		Prix unitaire en lettres			
35	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	480,00		-
		Prix unitaire en lettres			
36	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée et trottoir à 115 kg/m² Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée et trottoir. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	55,00		-
		Prix unitaire en lettres			

37	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux RV</p> <p>Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.</p>	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			
38	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux, regard de façade d'eaux usées</p> <p>Mise à niveau des accessoires de regard de façade d'eaux usées. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment la réhausse de cheminée, les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats</p>	Unité	4,00		-
		Prix unitaire en lettres			
39	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux, AEP</p> <p>Mise à niveau des accessoires de réseaux bouche à clé AEP ,compteur d'eau et regard vanne ou ventouse. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats</p>	Unité	4,00		-
		Prix unitaire en lettres			
40	<p>Ligne continue.</p> <p>Ce prix comprend la réalisation du ligne continue. Réalisation en résine blanche à froid d'un largeur de 2U (u = 5cm) conforme à la réglementation.</p>	ml	90,00		-
		Prix unitaire en lettres			
41	<p>Signalisation horizontale AB 4.</p> <p>Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.</p>	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

05 –Benet, Route de Fontenay ; L : 120 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
42	Terrassement pour encaissement de trottoir Terrassement de trottoir à – 0,25 m en déblais/remblai pour mise à niveau du fond de forme selon le profil en long souhaité, y compris évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, ou apport et mise en oeuvre de remblais.	m3	54,00		-
		Prix unitaire en lettres			
43	Fourniture de géotextile Fourniture, transport et mise en œuvre de géotextile de minimum 400g/m². La mise en œuvre se fera après accord du maître d'œuvre.	m²	180,00		-
		Prix unitaire en lettres			
44	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/60 Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/60. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	55,00		-
		Prix unitaire en lettres			
45	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315 Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	23,00		-
		Prix unitaire en lettres			
46	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/10 Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/10 de type Belsen sur une épaisseur de 5 cm. Echantillon sous validation du MOA et MOE	m²	180,00		-
		Prix unitaire en lettres			

47	<p>Epaulement des rives en GNT primaire 0/6</p> <p>Le prix comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux 0/6 primaire en épaulement des enrobés réalisés pour compenser la différence de niveau entre l'enrobé et l'espace vert sur une trentaine de cm. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en oeuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).</p>	m²	120,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

06 – Lesson, Route du Vrignaud ; L : 670 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
48	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	1 340,00		-
		Prix unitaire en lettres			
49	Terrassement, fourniture et mise en œuvre de caniveau de trottoir Type CC 1 pour les entrées Fourniture et pose de caniveaux de trottoir Type CC 1 en ciment gris. Ce prix comprend la fourniture et le transport des éléments préfabriqués, les terrassements de toute nature et le compactage du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave 0/315 primaire de dix centimètres d'épaisseur et d'une semelle en béton dosé à 350 kg sur une épaisseur de douze centimètres, la pose des éléments et leur jointement, la confection d'un solin en béton au dos des éléments et sur toute leur longueur, le raccordement de chaussée en GNT B 0/20, toutes les sujétions résultant des parties courbes, et des raccordements entre bordures différentes ou avec les avaloirs y compris les passages bas pour piétons ou les entrées et la reprise sur 30 cm en bordure de la voirie.	ml	170,00		-
		Prix unitaire en lettres			
50	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	3 220,00		-
		Prix unitaire en lettres			
51	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée et trottoir à 115 kg/m² Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée et trottoir. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	370,00		-
		Prix unitaire en lettres			
52	Mise à niveau des accessoires de réseaux RV Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	6,00		-
		Prix unitaire en lettres			

53	Mise à niveau des accessoires de réseaux, AEP Mise à niveau des accessoires de réseaux bouche à clé AEP ,compteur d'eau et regard vanne ou ventouse. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	35,00		-
		Prix unitaire en lettres			
54	Zébra arrêt « BUS » Ce prix comprend la réalisation de zébra pour l'arrêt bus de 15 m dans le sens de circulation. Réalisation en résine à froid jaune largeur 2 U et conforme à l'article 118-3 de l'ISIR – 7è partie.	Forfait	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
55	Signalisation horizontale AB 4. Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			
56	Mise à niveau des accessoires de réseaux, Télécom Mise à niveau des accessoires de réseaux Télécom. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			
57	Ligne T2. Ce prix comprend la réalisation du ligne de rive type T2 « plein 3 m et vide 3,50 m ». Réalisation en résine blanche à froid d'un largeur de 3U (u = 5cm) conforme à la réglementation.	ml	670,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

07 – Chemins divers

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
58	Point à temps automatique Réalisation de point à temps automatique sur les chemins de la commune. Le prix comprend le nettoyage du support, la mise en œuvre du liant et du gravillon 2/4 ou 4/6, le compactage, la signalisation de danger jusqu'au balayage et aspiration si nécessaire du rejet. Cette dernière prestation est comprise dans ce prix.	t	9,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

HT -
TVA -
TTC -

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°1

08 –Benet, Rue de l'Imbaudière ; L : 190 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
59	Rabotage pleine largeur du revêtement existant Le prix comprend le rabotage du revêtement existant à - 4 cm de la cote finie sur une largeur de 0,50 m pour la préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	m²	760,00		-
		Prix unitaire en lettres			
60	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	760,00		-
		Prix unitaire en lettres			
61	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée et trottoir à 115 kg/m² Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée et trottoir. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	90,00		-
		Prix unitaire en lettres			
62	Mise à niveau des accessoires de réseaux RV Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	5,00		-
		Prix unitaire en lettres			

63	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux, AEP</p> <p>Mise à niveau des accessoires de réseaux bouche à clé AEP ,compteur d'eau et regard vanne ou ventouse. Ce prix s'applique à la mise à niveau des accessoires de réseau après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection de scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir, la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats</p>	Unité	13,00		-
		Prix unitaire en lettres			
64	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux RV avec remplacement</p> <p>Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau et le remplacement de la trappe fonte existante après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats</p>	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			
65	<p>Signalisation horizontale AB 4.</p> <p>Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.</p>	Unité	2,00		-
		Prix unitaire en lettres			
66	<p>Ligne T2.</p> <p>Ce prix comprend la réalisation du ligne de rive type T2 « plein 3 m et vide 3,50 m ». Réalisation en résine blanche à froid d'un largeur de 3U (u = 5cm) conforme à la réglementation.</p>	ml	190,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

Tranche optionnelle 01 HT

TVA 20%

TTC

-

-

-

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°2

09 – Lesson, Rue du Stade ; L : 340 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
67	Terrassement pour encaissement de trottoir Terrassement de trottoir à – 0,20 m en déblais/remblai pour mise à niveau du fond de forme selon le profil en long souhaité, y compris évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, ou apport et mise en oeuvre de remblais.	m3	100,00		-
		Prix unitaire en lettres			
68	Fourniture de géotextile Fourniture, transport et mise en œuvre de géotextile de minimum 400g/m². La mise en œuvre se fera après accord du maître d'œuvre.	m²	470,00		-
		Prix unitaire en lettres			
69	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/60 Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/60. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	95,00		-
		Prix unitaire en lettres			
70	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315 Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT A 0/315. Ce prix comprend la fourniture des granulats répondant à la qualité exigée au marché, le chargement des camions de transport, la pesée des camions sur la bascule de l'aire de production, le transport des matériaux sur le chantier, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux, l'épandage et le réglage des matériaux suivant les profils, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre propres au matériau utilisé, liées à la présence éventuelle des réseaux et de leurs ouvrages annexes et à leur protection, en section élargie, décaissée, purgée ou rechargée quelle que soit l'épaisseur de la couche prescrite par le maître d'œuvre. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	50,00		-
		Prix unitaire en lettres			
71	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/10 Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/10 de type Belsen sur une épaisseur de 5 cm. Echantillon sous validation du MOA et MOE	m²	390,00		-
		Prix unitaire en lettres			

72	Signalisation de stationnement en résine. Ce prix comprend la réalisation de la signalisation horizontale pour le stationnement longitudinal à la chaussée. Réalisation en résine blanche à froid d'un largeur de 2U (u = 5cm) conforme à la réglementation. Le balayage du support manuel ou mécanique est recommandé avant l'application de la résine	ml	170,00		-
		Prix unitaire en lettres			
	Sous total				-

Tranche optionnelle 02 HT	-
TVA 20%	-
TTC	-

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°3

10 –Benet, Stade André Poplineau

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
73	Préparation du support Préparation du support voirie ou trottoir en déblais/remblai en épaisseur moyenne de 0,10 m pour mise à niveau des matériaux en place selon le profil en long avant la mise en œuvre des matériaux de reprofilage, y compris évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, ou apport et mise en oeuvre de remblais.	m²	45,00		-
		Prix unitaire en lettres			
74	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	45,00		-
		Prix unitaire en lettres			
75	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée à 125 kg/m² Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	8,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total					-

Tranche optionnelle 03 HT -
TVA 20% -
TTC -

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°4

11 –Nessier, Chemin du Ha Ha ; L : 235 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
76	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	470,00		-
		Prix unitaire en lettres			
77	Arasement des accotements pleine largeur ou calage des rives Ce prix comprend l'arasement des accotements avec une pente de 10% vers le fossé et le calage des rives avec le produit de délimitation et/ou avec apport de terre végétale, le rabattement du délimitation en bordure des enrobés tout en gardant le dévers de 7 %, le compactage de cette partie pour éliminer ou réduire les différences de niveau et le transport des excédents au dépôt de l'entreprise, la protection du fossé et des accessoires de réseaux existants, y compris le nettoyage de la chaussée si nécessaire.	ml	470,00		-
		Prix unitaire en lettres			
78	Réalisation d'engravure pour la mise en œuvre des enrobés Le prix comprend le rabotage du revêtement existant sur 1 m de large à - 4 cm de la cote finie le long des bordures ou accotement et zéro à l'opposé en préparation de la mise en œuvre des enrobés, l'utilisation du produit de rabotage en remblai des trottoirs ou le transport des matériaux excédentaires au dépôt communal ou de l'entreprise, le balayage éventuel du support, la protection des accessoires de voirie y compris toutes sujétions	ml	15,00		-
		Prix unitaire en lettres			
79	Réalisation d'un enduit d'imprégnation La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 1,5 kg/m² en bitume résiduel et et gravillons 4/6 à raison de 8 l/m², toutes mains d'œuvre et sujétions comprises.	m²	850,00		-
		Prix unitaire en lettres			
80	Confection d'un BBSG à chaud 0/10 sur chaussée à 100 kg/m2 Confection d'un béton bitumineux mince 0/10 à chaud sur chaussée. Toute fourniture y compris celle du bitume, la fabrication de l'enrobé 0/10, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les joints au sable si nécessaire, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	85,00		-
		Prix unitaire en lettres			

81	<p>Mise à niveau des accessoires de réseaux RV</p> <p>Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau de la trappe fonte existante avant ou après réfection ou finition de chaussée ou de trottoir. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.</p>	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
82	<p>Signalisation horizontale de « Cédez le passage ».</p> <p>Ce prix comprend la réalisation en résine blanche rainurée routière de damiers pour le « Cédez le passage » composé de carré de 0,50 * 0,50 m de coté sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.</p>	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

Tranche optionnelle 04 HT

-

TVA 20%

-

TTC

-

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°5

12 –Nessier, VC du Colombier ; L : 1000 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
83	Délimitation des rives, sans arasement des accotements Ce prix comprend le délimitation des rives de chaussée à la niveleuse ou pelle pour la réalisation des enrobés ou de s enduits, il comprend également le balayage du support.	ml	2 000,00		-
		Prix unitaire en lettres			
84	Reprofilage de voirie en grave bitume Fourniture, transport et mise en oeuvre de grave bitume 0/14 pour le reprofilage de la voirie. Toutes fournitures y compris celle du bitume, la fabrication de la grave bitume, le chargement et la pesée des camions de transport, les sujétions de bâchage des camions, le transport sur le chantier, le déchargement à pied d'œuvre, toutes sujétions concernant l'itinéraire de transport, le réglage, le compactage méthodique, toutes sujétions de mise en œuvre, les raccordements de chaussée, les reprises et l'encombrement dus aux ouvrages annexes des réseaux, les sujétions dus au maintien de circulation. Pour la justification de la pesée des matériaux seuls seront admis les bons de pesée automatique remis par le fournisseur (à l'exclusion de tout autre moyen y compris manuscrit).	t	15,00		-
		Prix unitaire en lettres			
85	Tricouche clouté sur chaussée. Le prix comprend la préparation du support, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et du liant pour un revêtement, tricouche clouté à l'émulsion de bitume à 69% à raison de 5,4 kilo par m² en trois couches comprenant un cloutage 10/14 à raison de 8 l/m², de gravillons 6/10 à raison de 9l/m² en première couche, 8l/m² de gravillons 4/6 en seconde couche et pour la couche de finition 5 l/m² de gravillons en 2/4. Le compactage par cylindre à pneus de 8 à 20 tonnes, vitesse de compactage entre 3,5 et 5 km/h. L'utilisation du balai traîné sur les couche intermédiaire pour la bonne répartition des gravillons est intégré au prix. La signalisation du chantier par une signalisation adaptée jusqu'au balayage du rejet des gravillons.	m²	3 475,00		-
		Prix unitaire en lettres			
86	Balayage et répartition des gravillons Ce prix rémunère la répartition des gravillons par l'utilisation d'un balai traîné d'une largeur de 2 m environ et 3 m de longueur passé par aller et retour sur les couches de gravillons hormis le cloutage et la couche de finition.	m²	3 475,00		-
		Prix unitaire en lettres			
87	Signalisation horizontale AB 4. Ce prix comprend la réalisation en résine blanche à froid rainurée routière de bande de "Stop" de 0,50 de largeur sur la demie largeur de la chaussée et sa bande de retour, y compris nettoyage du support et implantation.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			

Sous total

-

Tranche optionnelle 05 HT

-

TVA 20%

-

TTC

-

COMMUNE DE BENET

Travaux 2026 sur la voirie communale

Bordereau des prix unitaires

Tranche optionnelle N°6

13 –Nessier, Rue des Cabanes ; L : 160 m

N° de prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
88	Recalibrage de fossé Ce prix comprend le recalibrage de fossé au godet trapèze, le chargement et l'évacuation des matériaux à l'entreprise après la réutilisation éventuelle en calage sur accotement, le nettoyage de la chaussée pour la sécurité des usagers.	ml	160,00		-
		Prix unitaire en lettres			
89	Modification des accessoires de réseaux RV Mise à niveau des accessoires de réseaux regard de visite EU, EP ou ventouse, etc... ;. Ce prix s'applique à la mise à niveau et le remplacement de la grille existante par une trappe fonte D 400 EN 124 en trafic intense. Il comprend toutes les fournitures nécessaires, notamment les résines synthétiques de calage et de scellement, la confection du scellement de l'ouvrage et du raccord avec la chaussée ou le trottoir; la protection pendant les travaux jusqu'à la remise à la circulation, la signalisation du chantier, le nettoyage de la chaussée ou du trottoir et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des gravats.	Unité	1,00		-
		Prix unitaire en lettres			
Sous total				-	

Tranche optionnelle 06 HT -
TVA 20% -
TTC -

Tranche ferme & optionnelle HT -
TVA 20% -
TTC -