

RÉDÉNÉ

**PROJET DE DEUX MAISON DE SANTÉ ET DE
16 LOGEMENTS SOCIAUX**

—

29 300 - RÉDÉNÉ

LOT N° 7 : MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES

C.C.T.P.

TABLE DES MATIERES

1. BLOC-PORTE D'ENTRÉE DES LOGEMENTS	5
2. BLOCS-PORTES D'ACCÈS DIVERS, et CF	7
a. Porte pleine de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, sans indice d'affaiblissement acoustique, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	7
b. Porte de dimension de 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, CF ½ heure, ferme-porte, indice d'affaiblissement acoustique $Rw + C = 40$ dB minimum compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	8
c. Porte de dimension de 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, CF ½ heure, ferme-porte, sans indice d'affaiblissement compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	8
d. Porte vitrée, type stadip trame suivant détail architecte, de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $Rw + C = 40$ dB minimum, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	9
e. Porte de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $Rw + C = 40$ dB minimum, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	9
f. Porte alvéolaire de 0.83 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée environ, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	10
g. Porte « plombée » suivant prescription du dossier technique CINETIQ, de dimension 0.93 x 2.04 m ht, compris hublot de surveillance, vitrage plombé, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $Rw + C = 40$ dB minimum, compris serrure sur contact, y compris le passage du câble pour le contact de la porte dans la feuillure de l' huisserie, y compris la pose du contact de porte du local panoramique suivant prescription du fabricant, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.	10
3. ENSEMBLE COULISSANT	11
a. Porte à un vantail passage 0.90 x 2.04 m ht environ.	11
4. ENSEMBLES MENUISÉS INTÉRIEURS VITRÉS	12
a. Ensemble vitrée composé de deux éléments coulissants dimensions 1.40 x 1.25 m ht, dormant adapté, avec indice d'affaiblissement acoustique $RW + C = 40$ dB minimum.	12
b. Ensemble châssis fixe vitré composé de deux éléments suivant trame architecte, dimensions 1.76 x 2.50 m ht, dormant adapté, signalisation.	12
5. PLACARDS TECHNIQUES INTÉRIEURS	13
a. Portes des placards ELEC, deux vantaux égaux (0.70+0.70) dimensions 1.40 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,	13
b. Portes placards AEP dimensions 0.58 x 2.04 m ht suivant plan et coupe, cylindre carré classique,	13
c. Portes des placards TEL dimensions 0.73 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,	14
d. Portes des placards SG dimensions 0.73 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,	14
e. Portes des placards ENEDIS dimensions 1.03 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique, ..	14
f. Portes placards ETEL des logements dimensions 0.58 x 2.04 m ht suivant plan et coupe, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte,	15
6. FAÇADE PLACARD COULISSANTE ET AMÉNAGEMENT	15
7. PLAN DE TRAVAIL ET RANGEMENTS BAS	17
8. TABLETTES	17
9. PLINTHES BOIS	18
10. VISUALISATION - INSCRIPTION	18
11. ORGANIGRAMME	19
12. TRAPPES DE VISITE	20

a.	Dimensions : 0.30 m largeur x 0.30 m hauteur environ, ensemble PF ¼ h.	20
b.	Dimensions : 0.50 m largeur x 0.50 m hauteur environ, ensemble CF 1/2 h.....	20
c.	Dimensions : 0.80 m largeur x 0.80 m hauteur environ, ensemble CF 1/2 h.....	21
13.	ESCATRAP.....	21
14.	PLAN SCHÉMATIQUE DE SÉCURITÉ ET D'ÉVACUATION.....	22
15.	CALFEUTREMENTS	22
16.	SIGNALÉTIQUE	23
17.	PANNEAU D’AFFICHAGE AVEC FOND LIÈGE	23
18.	PLANS DE DÉTAIL DES OUVRAGES.....	24
19.	GESTION DES DÉCHETS.....	24
20.	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS.....	25
21.	OUVRAGES INCLUS.....	25

LOT N° 7 : MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES

RAPPEL DES NORMES & DTU

LISTE NON LIMITATIVE

NOTA :

Les dimensions et emplacements des divers ouvrages ne sont donnés qu'à titre indicatif ; à la charge de l'Entreprise de compléter ces éléments en fonction des plans du présent PROJET.

L'Entreprise aura inclus dans ses prix unitaires toutes les valeurs de frais d'études, préparation technique et établissement de tous les plans d'exécution de ses ouvrages.

Toute huisserie détériorée en cours de chantier sera automatiquement remplacée par l'Entreprise du présent lot et facturée à l'Entreprise responsable du désordre, et/ou sera à imputer au compte prorata si l'Entreprise du désordre ne s'est pas fait connaître.

REMARQUES :

- Les blocs-portes sur l'extérieur, et les blocs-portes intérieurs séparant deux atmosphères différentes, doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF P 23-304 et leur comportement entre ambiances différentes doit être justifié par un PV d'essais réalisés conformément à la norme NF P 20-514
- Le label NF CTB est exigé pour les portes extérieures.

NOTA :

A l'appui de son offre l'Entreprise fournira obligatoirement la documentation complète de tous les ferrages et quincailleries qu'elle compte mettre en œuvre, en cas d'emploi de matériaux dits "équivalents"

Concernant les huisseries, bâtis et divers, l'entreprise notera que les essences bois exotique sont à exclure sur ce projet.

Étanchéité :

L'étanchéité entre les dormants et la maçonnerie sera réalisé soit par bande préformé de forte largeur de type compriband ou jupe collée liaisonnant le dormant à la maçonnerie. Les joints seront montés dans un même plan sur le pourtour, sans aucun raccord si possible ou s'il y a raccord, ce dernier sera réalisé dans une partie droite et manchonnée.

Et toutes normes et règles de l'art applicables

Compris ensemble des EUROCODES

Toute exécution suivant toutes prescriptions et spécifications techniques des rapports des différents intervenants :

- BUREAU DE CONTROLE : BTP CONSULTANTS
- COORDINATEUR SPS : BTP CONSULTANTS
- BET FLUIDES : ATIS
- BET STRUCTURE : SECOPA
- BET ACOUSTIQUE : ALHYANGE
- PAYSAGISTE : ISABELLE NIVEZ PAYSAGISTE
- BET VRD : OXIA
- ECONOMISTE : SARL P. SINOT

Dans le cas du P.G.C.S.P.S. les offres des entreprises comprendront tous les ouvrages décrits dans celui-ci.

DESCRIPTION & LOCALISATION DES OUVRAGES

NOTA : Chaque titulaire des différents lots, doit fournir ses réservations et plans d'études en phase préparation de chantier, à donner à l'architecte, au titulaire du lot gros-œuvre et toutes entreprises si besoin.

1. BLOC-PORTE D'ENTRÉE DES LOGEMENTS

Fourniture et mise en œuvre de blocs-portes, bâtis et huisserie à coupe d'onglet en bois exotique, de section appropriée, pour porte à chant droit, et respectant les degrés coupe-feu et pare-flamme demandés, avec feuillure appropriée, avec joint acoustique et feu correspondant au PV. Compris toutes sujétions d'exécution, de mise en œuvre et fixations pour cloisons maçonnerie ou traditionnelle ou cloisons sèches. Huisserie parfaitement poncée.

- Bloc-porte plein, isolé, avec parement de finition stratifié suivant choix architecte dans la gamme élargie, à la française sur paumelles, sens d'ouverture suivant plan Architecte (sur l'extérieur).

PERFORMANCES :

4 paumelles

Performance feu: REI30

Coefficient $U_d < \text{ou} = 1.30 \text{ W/m}^2.\text{K}$

Affaiblissement acoustique en dB(A) : $D_{nT,A} > 40\text{dB}$ et $R_w + C > 37\text{dB}$ suivant rapport acoustique SOCOTEC,

Le vantail de la porte sera à recouvrement 4 côtés, d'épaisseur approprié suivant les performances thermiques demandées et constitué de :

- une âme à haute performance thermique acoustique et de stabilité.
- des joints isothermiques isophoniques, anti allongement avec protection.
- microviseur
- joints pour seuils suivant rapport acoustique
- ergot antidégondage
- Fourniture et mise en œuvre de plaques de numéro de logements en aluminium naturel gravé fixations adhésives sur les portes palières des logements, modèle aux choix du maître d'œuvre
- **finition stratifiée**

- Y compris tous ferrages, pattes à scellements et scellements sur refend suivant toutes Normes et DTU en vigueur, **et suivant PV du produit (calfoutement et mise en place soigné)**, paumelles fiches, de dimensions appropriées en fonction du type et poids des portes, cylindre européen, trois clefs, serrure trois points de haute sûreté de chez BRICARD Série 9161, type CYLINDRE EUROPEEN, béquille sur plaque type Esquisse de chez BRICARD ou Radial Chromé Velours de chez VACHETTE, ou équivalent, ensemble à soumettre pour approbation de l'Architecte avant toute commande et/ou exécution ; garantie

10 ans – NF – EN 1906. Compris toutes fournitures et quincailleries nécessaires au parfait fonctionnement de l'ouvrage. Toutes étanchéités, joint double-lèvre.

Tous matériaux avec garantie décennale et avis technique du CSTB.

Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre suivant toutes les spécifications techniques du fabricant. Y compris tous ferrages, quincailleries, accessoires complémentaires divers, suivant toutes Normes et DTU et directives du bureau de contrôle.

Etanchéité entre maçonnerie et dormant par tous moyens appropriés. Les profils des ouvrants seront munis de joints d'étanchéité ; sous les traverses basses des vantaux il sera prévu un joint venant lécher avec un seuil en profil d'aluminium.

Y compris toutes les sujétions de fixations et fixations en matériaux inoxydables.

Aspect et dimensions suivant plans et coupes Architecte.

Y compris fourniture et mise en œuvre d'habillages des tableaux et linteaux par des plaques medium, d'épaisseur approprié, compris toutes sujétions de mise en œuvre.

LOCALISATION

- *Bâtiment A : Portes palières des logements : 8 Unités,*
- *Bâtiment B : Portes palières des logements : 8 Unités.*

2. BLOCS-PORTES D'ACCÈS DIVERS, et CF

Fourniture et mise en œuvre de blocs-portes des Ets EKEM, MALERBA, MAGRI, BLOCFER, HUET, ou équivalent, comprenant :

Huisserie à coupe d'onglet en bois d'essence hêtre, de section appropriée, pour porte à chant droit, et respectant les degrés coupe-feu et pare-flamme demandés, avec feuillure appropriée, avec joint acoustique et feu correspondant au PV ; une rainure pour les conduits d'électricité est prévue dans la gorge à briques. Compris toutes sujétions d'exécution, de mise en œuvre et fixations pour cloisons traditionnelles ou cloisons sèches. Huisserie parfaitement poncée.

Y compris tous ferrages sur organigramme au présent lot, **pour les maisons médicales**, pattes à scellements et scellements pour cloisons traditionnelles, toutes fixations appropriées pour cloisons sèches suivant toutes Normes et DTU en vigueur, 3 et/ou 4 paumelles de dimensions appropriées en fonction du type et poids des portes, paumelles, cylindre européen, serrure de haute sûreté type V5 sur organigramme, des Ets ASSA ABLOY ou équivalent, ensemble double béquille sur plaques, et tous accessoires et quincailleries nécessaires, ligne LINOX des Ets ASSA ABLOY en acier inoxydable finition brossée, finement satinée, ou équivalent. Bas de porte double lèvres ou plinthe automatique aux choix de l'Architecte.

Avec bouton de condamnation (et décondamnation ext.) pour wc.

Ensemble des blocs-portes avec classement : CF ½ heure et CF 1 heure (sens du feu : recto-verso), suivant localisation. Stabilité, thermique, etc., suivant fiche technique du fabricant. L'Entreprise prendra toutes dispositions en fonction des éventuelles variations hygrométriques. Mise en œuvre conforme aux PV et DTU 36-1.

Y compris fourniture et mise en œuvre de l'étiquetage F.A.S.T.E. compris toutes sujétions d'exécution (toutes signalétiques obligatoires à fixer sur portes suivant Normes et DTU et rapport du bureau de contrôle).

Avec poignée rallongée inox pour PMR et/ou serrure avec coffre à axe décalé aux choix de l'Architecte.

Y compris barre de seuil et joint acoustique sous les portes suivant indication dans le rapport acoustique SOCOTEC.

- a. Porte pleine de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, sans indice d'affaiblissement acoustique, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*

- Douche, Mint-MA17, (1U), avec serrure à code mécanique sans électricité, compris barre de tirage,
- Bâtiment B :
 - RGT, Mint-MB09, (1U),
 - Stockage, Mint-MB24, (1U),
 - Entre SAS et Attente 1, Mint-MB06, (1U),

LOGEMENT

- Bâtiment A :
 - Local sous escalier à RDC, Mint-A05, (1U),
- Bâtiment B :
 - Local sous escalier à RDC, Mint-B05, (1U),

- b. Porte de dimension de 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, CF ½ heure, ferme-porte, indice d'affaiblissement acoustique $R_w + C = 40$ dB minimum compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- Bâtiment A :
 - Baie info, Mint-MA22, (1U), avec serrure à code mécanique sans électricité,
- Bâtiment B :
 - Local compresseur Mint-MB22, (1U),

- c. Porte de dimension de 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, CF ½ heure, ferme-porte, sans indice d'affaiblissement compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- Bâtiment A :
 - Local ménage, Mint-MA21, (1U),
- Bâtiment B :
 - Local ménage, Mint-MB25, (1U),
 - Local DASRI, Mint-MB29, (1U),

- d. Porte vitrée, type stadip trame suivant détail architecte, de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $R_w + C = 40$ dB minimum, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Entre Circulation et Attente 1, Mint-MA07, (1U),*
 - *Attente 2, Mint-MA12, (1U),*
 - *Attente 3, Mint-MA15, (1U),*
- *Bâtiment B :*
 - *Entre Attente 2 et Cabinet dentaire, Mint-MB15, (1U),*

- e. Porte de dimension 0.93 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $R_w + C = 40$ dB minimum, compris serrure, cylindre, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *WC PRO, Mint-MA23, (1U), compris décondamnation intérieure, avec serrure à code mécanique sans électricité,*
 - *WC PUBLIC, y compris barre de tirage, Mint-MA24, (1U), compris décondamnation intérieure,*
 - *Secrétariat, Mint-MA03, (1U),*
 - *Local Urgence, Mint-MA05, (1U),*
 - *Médecin 6, Mint-MA08, (1U),*
 - *Médecin 5, Mint-MA09, (1U),*
 - *Médecin 4, Mint-MA10, (1U),*
 - *Médecin 3, Mint-MA11, (1U),*
 - *Pause, Mint-MA13, (1U),*
 - *Médecin 2, Mint-MA14, (1U),*
 - *Médecin 1 assemblée, Mint-MA16, (1U),*
 - *Salle d'examen SF, Mint-MA18, (1U),*
 - *Bureau Sage Femme, Mint-MA20, (1U),*
- *Bâtiment B :*
 - *WC PRO, y compris barre de tirage, Mint-MB07, (1U), compris décondamnation intérieure,*
 - *WC PRO, Mint-MB26, (1U), compris décondamnation intérieure,*
 - *WC PUBLIC, y compris barre de tirage, Mint-MB27, (1U), compris décondamnation intérieure,*
 - *Kiné 3, Mint-MB01, (1U),*
 - *Entre Kiné 3 et Kiné 2, Mint-MB02, (1U),*
 - *Kiné 2, Mint-MB03, (1U),*

- *Entre Kiné 2 et Kiné 1, Mint-MB04, (1U),*
- *Kiné 1, Mint-MB05, (1U),*
- *Formation, Mint-MB08, (1U),*
- *Infirmières, Mint-MB10, (1U),*
- *Ostéopathes, Mint-MB11, (1U),*
- *Orthophoniste 1, Mint-MB12, (1U),*
- *Entre Orthophoniste 1 et Orthophoniste 2, Mint-MB13, (1U),*
- *Orthophoniste 2, Mint-MB14, (1U),*
- *Soins 1, Mint-MB17, (1U),*
- *Entre Soins 1 et stérilisation, Mint-MB19, (1U),*
- *Entre Soins 2 et stérilisation, Mint-MB20, (1U),*
- *Soins 2, Mint-MB23, (1U),*

- f. Porte alvéolaire de 0.83 x 2.04 m ht, huisserie de section appropriée environ, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.**

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Pour portes intérieures des logements du bâtiment A :*
 - *Logements du R+1 (23 U),*
 - *Logements du R+2 (23 U).*
- *Pour portes intérieures des logements du bâtiment B :*
 - *Logements du R+1 (23 U),*
 - *Logements du R+2 (23 U).*

- g. Porte « plombée » suivant prescription du dossier technique CINETIQ, de dimension 0.93 x 2.04 m ht, compris hublot de surveillance, vitrage plombé, huisserie de section appropriée, tous ferrages, indice d'affaiblissement acoustique $R_w + C = 40$ dB minimum, compris serrure sur contact, y compris le passage du câble pour le contact de la porte dans la feuillure de l'huisserie, y compris la pose du contact de porte du local panoramique suivant prescription du fabricant, béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.**

- *Bâtiment B :*
 - *Salle panoramique, Mint-MB16, (1U),*

3. ENSEMBLE COULISSANT

Fourniture et mise en œuvre d'ensemble coulissant à galandage compris toutes les sujétions d'exécution, mise en œuvre et fixations, suivant toutes les spécifications du fabricant. Compris porte pleine ou vitrée, passage libre de 0.90 x 2.04 m ht suivant matérialisations aux plans Architecte, y compris kit pour porte coulissante dans cloisonnement compris tous les accessoires, compris encadrement montant bois + couvre-joints. Compris ensemble des joints d'étanchéité. Compris ensemble des garnitures avec serrure SCRIGNO ou équivalent satiné mat, sur organigramme et tout accessoire.

a. Porte à un vantail passage 0.90 x 2.04 m ht environ.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Entre Secrétariat et Local urgence, Mint-MA04, (1U),*
- *Bâtiment B :*
 - *Entre Vestiaire et Soins 1, Mint-MB18, (1U),*
 - *Entre Vestiaire et Soins 2, Mint-MB21, (1U),*

4. ENSEMBLES MENUISÉS INTÉRIEURS VITRÉS

Fourniture et mise en œuvre d'ensembles menuisés, châssis vitrés fixes ou ouvrants ou coulissants, suivant indication dans la localisation (et reprenant la description de l'article 2 ci-dessus) exécutés en essence hêtre de section appropriée suivant normes et DTU, parclores en essence hêtre dito coupées d'onglet, compris vitrages, compris toutes les sujétions d'exécution, mise en œuvre et fixations sur toutes ossatures attenantes de quelques natures qu'elles soient et y compris tous renforts au présent article. Ensembles menuisés à grand vitrage, trame suivant aspect des plans, coupes et détails Architecte. Y compris tous couvre-joints de finitions aux deux faces en bois essence hêtre dito.

Y compris emploi de vitrage isolant de sécurité type STADIP 44-2 et acoustique suivant localisations, des Ets St Gobain ou équivalent. Y compris toutes les sujétions de mise en œuvre suivant toutes les prescriptions techniques du fabricant, normes et DTU en vigueur. Ensembles menuisés livrés bois parfaitement poncés. Tous dimensionnements suivant plans, coupes et détails Architectes.

Trame suivant détail Architecte.

- a. Ensemble vitrée composé de deux éléments coulissants dimensions 1.40 x 1.25 m ht, dormant adapté, avec indice d'affaiblissement acoustique RW + C = 40 dB minimum.**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Secrétariat, Mint-MA01 et Mint-MA02, (2U),*
 - *Y compris fourniture et mise en œuvre de volets roulants intérieurs adaptés, avec tringle et toutes sujétions de mise en œuvre,*
- *Bâtiment B :*
 - *Secrétariat cabinet dentaire, (1U),*

- b. Ensemble châssis fixe vitré composé de deux éléments suivant trame architecte, dimensions 1.76 x 2.50 m ht, dormant adapté, signalisation.**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Chassis vitré fixe entre circulation et attente 1.*

5. PLACARDS TECHNIQUES INTÉRIEURS

Fourniture et mise en œuvre d'un bloc-porte pour placards techniques, comprenant :

- huisserie de sections approprié pour porte à chants droits, en médium, de section appropriée feuillure appropriée, EI 30, charnières invisibles, y compris toutes sujétions d'exécution, de mise en œuvre, et fixations pour refends, pour cloisons traditionnelles ou cloisons sèches. Huisserie à coupes d'onglet parfaitement poncée.

- a. Portes des placards ELEC, deux vantaux égaux (0.70+0.70) dimensions 1.40 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,**

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - À RDC : Mint-MA25, (1U),
- *Bâtiment B :*
 - À RDC : Mint-MB28, (1U),

- b. Portes placards AEP dimensions 0.58 x 2.04 m ht suivant plan et coupe, cylindre carré classique,**

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A :*
 - À RDC : Mint-A02, (1U),
 - À R+1 : Mint-A33, (1U),
 - À R+2 : Mint-A63, (1U),
- *Bâtiment B :*
 - À RDC : Mint-B02, (1U),
 - À R+1 : Mint-B33, (1U),
 - À R+2 : Mint-B63, (1U),

c. Portes des placards TEL dimensions 0.73 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A :*
 - À RDC : Mint-A03, (1U),
 - À R+1 : Mint-A34 (1U),
 - À R+2 : Mint-A64, (1U),
- *Bâtiment B :*
 - À RDC : Mint-B03, (1U),
 - À R+1 : Mint-B34 (1U),
 - À R+2 : Mint-B64, (1U),

d. Portes des placards SG dimensions 0.73 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A :*
 - À RDC : Mint-A01, (1U),
- *Bâtiment B :*
 - À RDC : Mint-B01, (1U),

e. Portes des placards ENEDIS dimensions 1.03 x 2.04 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A :*
 - À RDC : Mint-A04, (1U),
 - À R+1 : Mint-A35 (1U),
 - À R+2 : Mint-A65, (1U),
- *Bâtiment B :*
 - À RDC : Mint-B04, (1U),
 - À R+1 : Mint-B35 (1U),
 - À R+2 : Mint-B65, (1U),

f. Portes placards ETEL des logements dimensions 0.58 x 2.04 m ht suivant plan et coupe, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte,

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Pour chacun des logements du bâtiment A, 8 unités,*
- *Pour chacun des logements du bâtiment B, 8 unités,*

6. FAÇADE PLACARD COULISSANTE ET AMÉNAGEMENT

Fourniture et mise en œuvre de façades de placards coulissantes avec plinthes latérales toute hauteur, compris huisserie, quincaillerie, accessoires, rails et toutes sujétions, toute hauteur, y compris tous profils en acier laqué blanc, compris joints compensateur de plinthes, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, tous coloris des façades suivant choix architecte.

Y compris aménagement de placards en mélaminé blanc 22 mm, suivant indication sur les plans architecte, comprenant 2 colonnes avec une tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 penderie suivant indication dans la localisation.

Tous ferrages appropriés en fonction de la destination de l'ouvrage. Fixations, compris tous accessoires et toutes quincailleries nécessaires des Ets Bricard ou équivalent. Séparations verticales, tablettes, en panneaux de particules d'épaisseur appropriée en fonction de la destination de l'ouvrage, ensembles revêtus sur toutes faces et chants par mélaminés de coloris aux choix de l'Architecte.

Aspect et dimensions suivant plans et coupes. L'ensemble suivant les préconisations AIGUILLON CONSTRUCTION.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment B :*
 - *Infirmières, dim: 2.60x2.50m ht, (1 ensemble)*
 - *Ostéopathes, dim: 1.75x2.50m ht, (1 ensemble)*
 - *Orthophoniste 1, dim: 2.50x2.50m ht, (1 ensemble)*
 - *Orthophoniste 2, dim: 2.50x2.50m ht, (1 ensemble)*

LOGEMENTS

➤ Bâtiment A :

- Logement A11, dim : 1.25x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A11, dim : 1.35x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A12, dim : 1.45x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A12, dim : 1.50x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A13, dim : 1.50x2.50m ht, (2ensembles),
- Logement A14, dim : 1.65x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A14, dim : 1.85x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A21, dim : 1.25x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A21, dim : 1.35x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A22, dim : 1.45x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A22, dim : 1.50x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A23, dim : 1.50x2.50m ht, (2ensembles),
- Logement A24, dim : 1.65x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement A24, dim : 1.85x2.50m ht, (1ensemble),

➤ Bâtiment B :

- Logement B11, dim : 1.25x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B11, dim : 1.35x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B12, dim : 1.45x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B12, dim : 1.50x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B13, dim : 1.50x2.50m ht, (2ensembles),
- Logement B14, dim : 1.65x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B14, dim : 1.85x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B21, dim : 1.25x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B21, dim : 1.35x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B22, dim : 1.45x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B22, dim : 1.50x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B23, dim : 1.50x2.50m ht, (2ensembles),
- Logement B24, dim : 1.65x2.50m ht, (1ensemble),
- Logement B24, dim : 1.85x2.50m ht, (1ensemble),

7. PLAN DE TRAVAIL ET RANGEMENTS BAS

Fourniture et mise en œuvre de plan de travail, et de caissons de rangements avec portes et tiroirs, étagères, l'ensemble réalisé en panneaux de CTBX d'épaisseur appropriée en fonction de la destination de l'ouvrage, 22 à 35 mm, ensemble revêtu au présent lot par stratifié (formica) uni et de couleurs vives aux choix de l'Architecte pour toutes les parties vues, y compris contrebalancement des parties non vues, compris toutes les sujétions d'exécution, mise en œuvre et fixations invisibles sur toutes ossatures de quelques natures qu'elles soient, y compris tous renforts nécessaires.

Aspect et tous dimensionnements suivant plans, coupes et détails Architecte.

Ensemble plateau post formé de 0.60 m profondeur, avec dossier de 0.15 m ht en façade et les deux retours, retombée de 0.15 m ht en façade. Compris toutes réservations.

Y compris découpe pour la réservation de l'évier en coordination avec le titulaire du lot plomberie.

Tous dimensionnements et aspects suivant carnet de détail Architecte

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment B :*
 - *Salle de formation, 1 ensemble,*
 - *Infirmières, 1 ensemble,*
 - *Ostéopathes, 1 ensemble,*

8. TABLETTES

Fourniture et mise en œuvre de tablettes, réalisées en panneaux médium qualité extérieur à bord arrondi d'épaisseur appropriée en fonction de la destination de l'ouvrage de 22 à 35 mm d'épaisseur, compris toutes les sujétions d'exécution, mise en œuvre et fixations invisibles et ou par des cornières suivant avis architecte, sur toutes ossatures de quelques natures qu'elles soient, y compris tous renforts nécessaires. Aspect et tous dimensionnements suivant plans, coupes et détails Architecte, largeur suivant plans.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Pour la tablette au droit du châssis coulissant du secrétariat au niveau du hall d'entrée, hauteur 0.80m, suivant matérialisation aux plans architectes,*
 - *Pour la tablette au droit du châssis coulissant du secrétariat au niveau de la circulation, hauteur 0.80m, suivant matérialisation aux plans architectes,*

9. PLINTHES BOIS

Fourniture et mise en œuvre de plinthes de section 70 x 10 mm ép environ, et/ou suivant plans de détails Architecte, exécution en sapin du nord, compris toutes sujétions de fixations sur taligots, scellés aux parois verticales au présent lot, et espacés tous les 0.50 m maximum d'axe en axe, et toutes sujétions de fixations sur toutes ossatures de quelques natures qu'elles soient, compris coupes ajustées d'onglet, et toutes sujétions d'exécution.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Plinthes pour les locaux recevant des sols souples,*
- *Bâtiment B : Plinthes pour les locaux recevant des sols souples,*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : Plinthes pour les locaux recevant des sols souples,*
- *Bâtiment B : Plinthes pour les locaux recevant des sols souples,*

10. VISUALISATION - INSCRIPTION

Visualisation par bandes autocollantes sur portes (teintes et dimensions suivant directives des Services de sécurité), à prévoir à hauteur de vue, avec emploi de matériau ayant reçu l'agrément de l'Architecte.

Décor composé de 2 bandes hauteur 50mm : Pose à 1100mm et 1600mm.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

11. ORGANIGRAMME

Fourniture et mise en œuvre de l'organigramme des clés sur l'ensemble des bloc-portes neuves du projet (intérieures et extérieures), y compris toutes les sujétions d'exécution, type Serrure type Vachette V5 NEO ou équivalent ou équivalent. Exécution suivant toutes les directives de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A :*
 - *Pour l'ensemble du projet, clés différentes par locaux/cabinet, y compris ouverture du bloc-porte d'entrée Rdc, Déchets, local CTA/PAC, ménage, : 2 jeux par locaux,*
- *Bâtiment B :*
 - *Pour l'ensemble du projet, clés différentes par locaux/cabinet, y compris ouverture du bloc-porte d'entrée Rdc, DASRI, local technique, : 2 jeux par locaux,*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A :*
 - *Pour l'ensemble du projet, 3 clés par porte d'entrée des logements, y compris ouverture du bloc-porte d'entrée Rdc,*
- *Bâtiment B :*
 - *Pour l'ensemble du projet, 3 clés par porte d'entrée des logements, y compris ouverture du bloc-porte d'entrée Rdc,*

12. TRAPPES DE VISITE

Fourniture et mise en œuvre de trappe de visite sur gaines techniques, type BREHERET ou équivalent, comprenant cadre dormant en hêtre, de section appropriée, face en matériaux appropriés et d'épaisseur appropriée, avec classement M0, compris toutes sujétions de fixations par tous moyens appropriés pour un démontage aisé pour accès aux canalisations. Y compris fourniture et mise en œuvre de l'isolation par panneaux de laine de roche collé d'épaisseur appropriée suivant normes acoustiques, des Ets Isover, compris toutes les sujétions d'exécution suivant toutes les spécifications techniques du fabricant. L'ensemble devra être de degré PF et/ou CF suivant toutes Normes (NF EN12097) et DTU en vigueur, et suivant rapport du bureau de contrôle.

Respectant le poids carbone imposé de 106.586 kg eq.CO2/m².

Suivant rapport acoustique $RA = R_w + C > 32$ dB.

a. Dimensions : 0.30 m largeur x 0.30 m hauteur environ, ensemble PF ¼ h.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 5 unités*
- *Bâtiment B : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 5 unités*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 2 unités par logements : base : 16 U.*
- *Bâtiment B : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 2 unités par logements : base : 16 U.*

b. Dimensions : 0.50 m largeur x 0.50 m hauteur environ, ensemble CF 1/2 h.

Suivant rapport acoustique $RA = R_w + C > 37$ dB.

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 8 unités,*
- *Bâtiment B : à prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 8 unités.*

c. Dimensions : 0.80 m largeur x 0.80 m hauteur environ, ensemble CF 1/2 h.

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : à prévoir pour accès dans les combles, 2 unités,*
- *Bâtiment B : à prévoir pour accès dans les combles, 2 unités.*

13. ESCATRAP

Exécution d'un ESCATRAP pour accès au comble, compris toutes sujétions d'exécution, et toutes sujétions de raccordements et liaisons avec les ossatures attenantes de quelques natures qu'elles soient.

Et fourniture et mise en œuvre d'un ESCATRAP, escalier équipé d'une échelle pliable en 3 parties et d'une trappe coupe-feu, remplie à l'intérieur avec de la laine minérale.

Les marches antidérapantes rainurées et la main courante métallique fixée à la partie supérieure de l'échelle permettent une utilisation en toute sécurité. Des embouts de protection de sol pour l'élément inférieur de l'échelle seront installés.

Compris toutes caractéristiques techniques suivant fiche du fabricant :

Charge admissible 160 kg – résistance au feu 30 minutes – hauteur caisson 14 cm – profondeur des marches 8 cm – espace entre marches 25 cm – largeur des marches 34 cm – épaisseur marches 2 cm – épaisseur isolation 3 cm - Type LWF coupe-feu RF30 des Ets FAKRO ou équivalent.

Y compris toutes sujétions d'étanchéité à l'air.

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A, pour l'accès aux combles techniques,*
- *Bâtiment B, pour l'accès aux combles techniques,*

14. PLAN SCHÉMATIQUE DE SÉCURITÉ ET D'ÉVACUATION

Fourniture et mise en œuvre d'un plan schématique et d'évacuation, sous forme de pancarte indestructible représentant l'ensemble des locaux ; devra y figurer, suivant les normes en vigueur les dégagements et les cloisonnements principaux, et l'emplacement des divers locaux techniques, et autres locaux à risques, les dispositifs et commandes de sécurité, les organes de coupure des fluides, les organes de coupures des sources d'énergie, les moyens d'extinction fixes et d'alarme, le schéma d'évacuation, etc. Emplacements suivant directives du bureau de contrôle et Services de Sécurité.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : à prévoir 2 plans de sécurité.*
- *Bâtiment B : à prévoir 2 plans de sécurité.*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : à prévoir 2 plans de sécurité.*
- *Bâtiment B : à prévoir 2 plans de sécurité.*

15. CALFEUTREMENTS

Exécution de tous les calfeutrements des bâtis dormants, huisseries, etc. Compris toutes sujétions d'exécution, en matériaux appropriés et assurant les degrés CF demandés.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

16. SIGNALÉTIQUE

Réalisation et exécution d'un « porte » signalétique pour l'ensemble de la maison médicale et paramédicale, ensemble à faire valider par le Maître d'Ouvrage et l'architecte, compris plaque de fond support d'une plaque transparente avec réservation pour les indications des personnels de santé, logotype, typographie, nuancier de couleur suivant choix Maître d'Ouvrage.

Type suivant photo jointe.



LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble des portes du Rdc, y compris sanitaires, ménage, baie info, etc.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble des portes du Rdc, y compris sanitaires, ménage, baie info, etc.*

17. PANNEAU D’AFFICHAGE AVEC FOND LIÈGE

Fourniture et mise en œuvre de panneau d’affichage :

- un panneau fond liège : cadre aluminium anodisé naturel, coins arrondis pour la sécurité ; fond liège ép. 1mm collé sur support punaisable ép. 10 mm ; les capuchons dissimulent la fixation par vis ; y compris visserie et lot de 10 épingles.

Dimensions 152 x 95 cm environ

LOCALISATION

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : dans le hall logement à Rdc,*
- *Bâtiment B : dans le hall logement à Rdc.*

18. PLANS DE DÉTAIL DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir les plans de détails spécifiques des points particuliers propre au choix de l'entreprise, à faire agréer par l'Architecte et le Bureau de Contrôle pour approbations avant toute exécution.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

19. GESTION DES DÉCHETS

L'entrepreneur du présent lot fournira à l'Architecte et au Maître d'Ouvrage l'ensemble des bordereaux de suivi des déchets, compris toutes sujétions.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

20. TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer dans ce chapitre tous travaux complémentaires qu'il juge utile selon son expérience.

Il devra également analyser les éventuels travaux à réaliser en complément des prescriptions du présent CCTP pour une parfaite réalisation et finition de l'ouvrage suivant toutes normes et DTU en vigueur. Il décrira et chiffrera ces éventuels travaux complémentaires, sans en tenir compte dans le montant de l'offre.

LOCALISATION

MAISON DE SANTÉ

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

LOGEMENTS

- *Bâtiment A : Pour l'ensemble du projet.*
- *Bâtiment B : Pour l'ensemble du projet.*

21. OUVRAGES INCLUS

Tous les prix de la présente offre comprennent toutes les sujétions de protections, d'approvisionnement, de filets antichute, échafaudages, bâchages, etc., suivant normes et réglementation en vigueur.

Ils comprennent également les sujétions de compatibilité entre les différents matériaux protection contre la corrosion, le vieillissement et les salissures.

L'entreprise devra en tout état de cause tenir compte du rapport initial de contrôle technique du bureau de contrôle.

Ensemble des sujétions des prescriptions communes, PGC, prorata, ensembles des prescriptions du rapport acoustique DCE (ALHYANGE/SOCOTEC), etc.

Ensemble des DOE.

Fourniture des fiches FDES des matériaux posés en début et fin de chantier pour le saisi du calcul RE2020 et l'ensemble conforme suivant le tableau d'analyse de l'ACV du bureau d'étude fluide ATIS.

— — — — —