


**COMMUNE DE LA TURBIE - 06320
CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE**

**DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TRANCHE 1: charpente et couverture
Entreprise:**

JUIN 2026



JEAN GEITNER
ARCHITECTE DPLG – ARCHITECTE DU PATRIMOINE
Résidence Le Délos
611, Avenue Victor Hugo – 83600 FREJUS
Tel. 04 94 17 27 15



FRANCIS PETIT
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - PATRIMOINE ANCIEN - MONUMENTS HISTORIQUE
75, Avenue Jean de Lattre de Tassigny 06400 CANNES
Tél: 06.09.84.11.58 - Mail: fpetit180@gmail.com

COMMUNE DE LA TURBIE
CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

| CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | | |
|--|--------|---|-----|--------|------|
| Art | CCTP | DESIGNATION | Uté | Qté | P.U. |
| I | | <u>INSTALLATION DE CHANTIER, CONSTAT:</u> | | | |
| 1.1 | 2.2 | Mise en place de la base vie, approvisionnement du matériel, les clôtures et protections d'usages, la signalisation, les dispositifs de sécurité réglementaires, etc. | Ft | 1,00 | |
| 1.2 | 2.2 | Branchements eau, électricité, consommation pour la durée du chantier | Ft | 1,00 | |
| 1.3 | 2.2.4 | Panneau de chantier | Ft | 1,00 | |
| 1.4 | 1.15 | Constat d'huissier | Ft | 1,00 | |
| 1.5 | 2.2.6 | Échafaudage de pied en façades extérieures pour accès à la toiture, protection de sol. | Ft | 1,00 | |
| 1.6 | 2.2.6 | Location d'échafaudage de pied. | Ms | 3,00 | |
| 1.7 | 2.2.7 | Etat sanitaires, rapport graphique et photographique, relevé de l'existant, dessin de principe et d'exécution. | Ft | 1,00 | |
| Sous total H.T. installation de chantier, constat | | | | | |
| II | | <u>DEPOSE DE COUVERTURE ET OUVRAGES ANNEXES:</u> | | | |
| 2.1 | 2.3.1 | Dépose de couverture en tuiles de terre cuite, tuiles canal, avec soin y compris récupération et stockage en attente de réemploi éventuel. | M² | 120,00 | |
| 2.1 | 2.3.1 | Dépose des ouvrages annexes : solins, chéneaux, descente E.P. | Ens | 1,00 | |
| 2.2 | 2.3.1 | Dépose du support de toiture, descente en attente d'enlèvement. | M² | 115,00 | |
| 2.3 | 2.3.2 | Nettoyage complet des combles de déchets divers, descente en attente d'enlèvement. | m3 | 5,000 | |
| 2.4 | 2.3.1 | Dépose des bois de charpente pour remplacement - estimation | M3 | 1,500 | |
| 2.5 | 2.3.11 | Chargement et évacuation des gravois en décharges publiques autorisées. | M3 | 9,200 | |
| Sous total H.T. dépose de couverture et ouvrages annexes | | | | | |



COMMUNE DE LA TURBIE
CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

| CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | | |
|--|-------|--|-----|--------|------|
| Art | CCTP | DESIGNATION | Uté | Qté | P.U. |
| III | | <u>TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE:</u> | | | |
| 3.1 | 2.3.2 | Nettoyage des bois conservés, grattage, brossage, traitement des bois et par pulvérisation et injection. | Ft | 1,00 | |
| 3.2 | 2.3.4 | Fourniture de bois neuf de charpente (sapin de pays) traité, approvisionnement à pied d'œuvre. | M3 | 1,500 | |
| 3.3 | 2.3.4 | Pose de bois neuf de charpente compris tout assemblage. | M3 | 1,500 | |
| 3.4 | 2.3.5 | Fourniture et pose de chevron (sapin de pays) traité, approvisionnement à pied d'œuvre. | MI | 183,00 | |
| 3.5 | 2.3.6 | Fourniture et pose à claire de voliges sapin traitée, 27mm et support d'étanchéité de couverture en Flexotuille. | M² | 115,00 | |
| 3.6 | 2.3.6 | Façon de support de chéneau comprenant: fonçure en planches de 27 mm y compris relevés et taquet de rive. | MI | 34,80 | |
| 3.7 | 2.3.7 | Fourniture et approvisionnement de tuiles terre cuite neuves pour coulant et en complément pour couvert | M² | 120,00 | |
| 3.8 | 2.3.7 | Fourniture d'éléments en terre cuite: tuiles chatières... | Ens | 1,00 | |
| 3.9 | 2.3.7 | Pose de couverture en tuile creuse de terre cuite y compris toutes coupes droites ou biaises, tranchis, etc. | M² | 120,00 | |
| 3.10 | 2.3.8 | Façon d'égout compris doublis en bas de pente | MI | 47,00 | |
| 3.11 | 2.3.8 | Arêtiers en tuile creuses bâti au mortier | MI | 26,00 | |
| 3.12 | 2.3.9 | Façon de solins en bande plomb 15mm engravée dans le mur et solin au mortier | MI | 12,50 | |
| 3.13 | 2.3.9 | Fourniture, façon et pose de chéneau en zinc compris bavette, relevé d'étanchéité et solin | MI | 47,00 | |
| 3.14 | 2.3.8 | Reprise d'enduit sur les murs riverains | MI | 47,00 | |
| 3.15 | 2.3.8 | Fourniture et pose de crochets de sécurité | U | 5,00 | |
| 3.16 | 2.4 | Nettoyage et repli de chantier | Ft | 1,00 | |
| Sous total H.T. travaux de charpente, couverture, étanchéité | | | | | |

COMMUNE DE LA TURBIE
CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

| <u>CHARPENTE ET COUVERTURE</u> | | | | | |
|---|------|--|-----|-----|------|
| Art | CCTP | DESIGNATION | Uté | Qté | P.U. |
| | | RECAPITULATION | | | |
| 1 | | INSTALLATION DE CHANTIER, CONSTAT: | | | |
| 2 | | DEPOSE DE COUVERTURE ET OUVRAGES ANNEXES: | | | |
| 4 | | TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE: | | | |
| TOTAL H.T. TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE T.V.A. 20.00% MONTANT TTC. DES TRAVAUX | | | | | |

Date, cachet et signature de l'entreprise



is

[illegible]

| Sommes | |
|--------|--|
| | |

