

COMMUNE DE ST ALBIN-DE-VAULSERRE - ISERE

REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN
HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

SOLIHA BÂTISSEUR
DE LOGEMENT
D'INSERTION
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MAITRE DE L'OUVRAGE
SOLIHA BLI Auvergne Rhône-Alpes
85 avenue Maréchal de Saxe
69003 LYON

* CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES *

(C.C.T.P.) - PHASE D.C.E.

07 - CARRELAGES - FAIENCES

ARCHITECTURE B.C.
rue des Corvées
38660 LE TOUVET
Tél : 04 76 98 90 38
Email : info@abc-archi.fr

BAL ECONOMISTE
1 avenue Pierre de la Gontrie
73800 MONTMELIAN
Tél : 04 79 84 22 68
Email : contact@bal-economiste.fr

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 1/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

Sommaire

0 RAPPEL DES CLAUSES ET GENERALITES	2
1 DESCRIPTIF PARTICULIER	9
1.1 PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE	9
1.2 TRI SELECTIF	10
1.3 PREPARATION DES SOLS	10
1.4 CARRELAGES	10
1.4.1 CARRELAGE COLLE	10
1.5 PLINTHES CARRELAGE	11
1.6 FAIENCES	11
1.7 JUPE DE BAIGNOIRES	12
1.8 PROFILES DE FINITION	12

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 2/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

0 RAPPEL DES CLAUSES ET GENERALITES**0 1 RAPPELS**

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières fait référence aux :

- * Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des travaux
- * Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur à ce jour
- * Cahier des Clauses Administratives Particulières applicables à la présente opération

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Françaises, Cahier des Charges du CSTB, décrets, arrêtés, circulaires, etc... en vigueur à la date de l'appel d'offres.

0 2 CONCEPTION ET DIRECTION DES TRAVAUX

Le projet et les plans d'exécution Architecte, ainsi que la Direction des travaux, sont assurés par :

ARCHITECTURE B.C.
rue des Corvées
38660 LE TOUVET
Tél : 04 76 98 90 38
Email : info@abc-archi.fr

0 3 REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Françaises, Cahier des Charges du CSTB, décrets, arrêtés, circulaires, etc..., qui régissent la construction du présent bâtiment, en vigueur à la date de remise de l'offre et notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-dessous :

- DTU N° 52.1 - Applicable aux revêtements de sols scellés
- DTU N° 55 - Applicable aux revêtements muraux scellés
- Norme ISO 10545. 7 - Applicable à la résistance à l'abrasion des carreaux de sol
- NF P 61.202 - Applicable à la mise en oeuvre au sol par scellements
- CPT - Applicable aux revêtements de sols scellés d'Octobre 2000 et notamment à la sous couche de protection à la pénétration d'eaux, bande d'étanchéité, fourreau de traversée de cloison et joint élastomère
- Cahier du CSTB - Livraison 413 d'Octobre 2000 relatifs aux

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 3/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

revêtements muraux en carreaux de céramique collés

- AVIS TECHNIQUES - Pour l'ensemble des matériaux mis en œuvre

et tout autre document complétant et / ou modifiant la liste ci-avant

0 4 REGLEMENTATIONS DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d'aptitude à l'emploi ont été évaluées par un tiers indépendant doivent être utilisés systématiquement. C'est à dire :

- Des matériaux, produits ou équipements contrôlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur accrédité [1] établi dans l'Espace Economique Européen. Le site d'AFOCERT (Association Française des Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

- Des produits intégrés à un procédé de construction innovant bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'une Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ou d'un Pass innovation (voir <http://evaluation.cstb.fr/>).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes. La justification de l'équivalence est à fournir par le fabricant concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis technique à jour (leur validité peut être vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise à disposition du public par l'organisme concerné).

0 5 GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaires à la mise en œuvre, ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dû tous les travaux et annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Les matériels, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leur qualité. L'entrepreneur

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 4/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

devra répondre impérativement à la solution de base, faute de quoi sa proposition ne pourra être retenue.

A la fin des travaux, le chantier devra être livré propre et dégagé de toutes traces de gravois, qui devront être emmenés à une Décharge Spécialisée.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement à :

ARCHITECTURE B.C.

rue des Corvées

38660 LE TOUVET

Tél : 04 76 98 90 38

Email : info@abc-archi.fr

Tous les ouvrages prévus au présent C.C.T.P. seront à exécuter suivant les alignements, les formes et les dimensions figurées sur les plans. De plus, l'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages.

Il sera fait application pour la mensuration des ouvrages, du mode de métré défini dans le présent Descriptif. Enfin, le bordereau de prix unitaires fourni par l'Entrepreneur suivra l'énumération du Quantitatif.

0 6**CONTENU DU PRIX**

Ainsi qu'il est dit au C.C.A.P., l'Entrepreneur reconnaît qu'il a pris parfaite connaissance des lieux, des pièces du dossier et qu'il s'est rendu compte de toutes sujétions et difficultés du travail. Il devra justifier son montant total en donnant les prix élémentaires par nature d'ouvrage. Pour cela, le quantitatif joint en annexe servira de base à la remise des propositions et permettra l'établissement des situations des travaux exécutés. Mais ce devis n'a aucun caractère d'engagement vis à vis de :

La société SOLIHA Auvergne Rhône-Alpes, Maître de l'Ouvrage,

et seul le prix qui ressortira du DPGF porté dans l'Acte d'Engagement sera contractuel.

Tous les ouvrages prévus au présent C.C.T.P. seront à exécuter suivant les alignements, les formes et les dimensions figurées sur les plans. De plus, l'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages.

Il sera fait application, pour la mensuration des ouvrages, du mode de métré défini dans le présent C.C.T.P. En outre, le bordereau de prix unitaires fourni par l'Entrepreneur suivra l'énumération du quantitatif.

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 5/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

Les prix portés dans le bordereau seront nets et comprendront toutes charges, taxes, frais divers et bénéfice à la date de remise des prix.

0 7 ETAT DES LIEUX

L'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux pour apprécier les travaux intéressés par la configuration de l'immeuble, notamment l'importance et le genre de travaux préliminaires d'aménagement. Il devra en particulier prévoir les mesures utiles, afin d'éviter tout dommage aux ouvrages existants sans qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir un dédommagement quelconque de la part du Maître d'Ouvrage.

0 8 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise est tenue de prendre connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état.

Avant le commencement des travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner tous les supports.
Toute exécution n'ayant pas été précédée de remarque signifiera que les supports sont acceptés en l'état et l'entreprise en subira les conséquences.

0 9 NOTE THERMIQUE

La performance thermique des bâtiments devra être optimale et notamment respecter les points suivants :

- une isolation thermique renforcée, qui devra être conforme ou équivalente aux prescriptions de conception
- la mise en place de doubles vitrages performants spécifiques (traitement avec Sg particulier)
- une attention particulière sur les détails de liaison de parois, afin de limiter au maximum les ponts thermiques
- une rigueur sur la gestion de l'étanchéité à l'air

La perméabilité à l'air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d'un bâtiment en agissant à la fois sur ses performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique, acoustique et qualité d'air intérieur) et la conservation du bâtiment. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la qualité absolument parfaite qui sera exigée par le Maître d'Oeuvre, pour l'étanchéité à l'eau et à l'air.

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 6/12

ARTICLE

DESCRIPTIF - MODE DE METRE

DESTINATION

0 10 RECEPTION DES SUPPORTS

A la demande de l'entreprise du présent lot, la réception des supports devra être faite en présence du Maître d'Oeuvre et des entreprises des lots Gros œuvre et Cloisons-Doublages-Plafonds au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

Toute exécution de travaux n'ayant pas été précédée de remarques signifiera que les supports sont acceptés sans réserve par l'entrepreneur du présent lot qui aura à en subir toutes les conséquences.

La tolérance maximale sur la règle de 2 mètres posée en tous sens, sera de 5 mm par mètre. Au-delà de cette tolérance, les travaux seront refusés et repris dans les règles de l'art.

0 11 SUPPORT - HYGROMETRIE

Les supports devront être propres, exempts de poussière, de peinture, de corps gras, sans porosité excessive.

Hygrométrie :

Les supports recevant les sols collés devront avoir une hygrométrie inférieure à 3%.

Pour confirmer le degré d'hygrométrie, des essais sont demandés par le Bureau de contrôle.

Ils consisteront en des essais à la bombe à carbure, mesurés à 5 cm de profondeur (pas d'humidimètre de surface). Confirmation de la teneur en eau par un laboratoire.

Ces essais sont à la charge de l'entreprise qui fournira le résultat à la Maîtrise d'Œuvre et au Bureau de Contrôle.

0 12 ECHANTILLONS

Sont incluses dans le forfait, la fourniture et présentation sur panneau présentoir en contreplaqué des échantillons de revêtement nécessaires à la bonne appréciation de l'ensemble des coloris.

En cours de chantier, l'entreprise devra fournir à chaque demande du Maître d'Oeuvre tous les renseignements ou échantillons qui lui seront réclamés.

Tous les produits de ragréage et de collage devront faire l'objet d'un avis technique en cours de validité. De même, les revêtements devront satisfaire le classement UPEC ou PEI des locaux pour lesquels ils sont destinés.

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 7/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

O 13 PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot devra la protection des ouvrages existants et neufs pendant des travaux de démolition, construction, nettoyage de façade par sablage, eau..et divers travaux.

En fin d'intervention, les ouvrages protégés seront nettoyés.

Si cette clause n'est pas observée, tous les bris, rayures et autres dégradations seront à la charge du présent lot.

O 14 OBSERVATIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur devra la repose des portes qu'il aura déposées lors de son intervention.

L'intervention du présent lot se fera au fur et à mesure de l'avancement général. A la fin des travaux, le chantier devra être livré propre et dégagé de toutes traces de gravois qui devront être amenés à une Décharge Spécialisée.

Les revêtements de carrelage et de faïences devront être parfaitement nettoyés.

O 15 POSE DES REVETEMENTS

La désolidarisation entre le carrelage et les cloisons ou murs, sera assurée par une bande résiliente.

Les plinthes seront posées sur un joint résilient rapporté sur le carrelage, afin d'assurer la coupure du pont phonique avec le carrelage et son support.

Les joints des revêtements muraux au contact avec des baignoires, douches, lavabos et éviers, seront réalisés à l'aide d'un mastic acrylique à la charge du présent lot.

Ce joint sera obligatoirement incolore.

Joint de fractionnements :

Les joints de fractionnement seront obligatoirement prévus, conformément à l' Article 5.7.3.2. du DTU, pour une surface maximum de 40 m². Ces joints devront avoir une largeur de 5 mm min. et devront être garnis de matériaux résilients. Ces joints seront réalisés aux emplacements prévus sur les plans Architecte. Ils seront placés préférentiellement au passage des portes.

Joint périphériques :

Il est rappelé que ce joint doit avoir une largeur minimum de 3 mm, conformément à l' Article 5.7.4. du DTU.

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 8/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

0 16 CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

Utilisation de colles sans solvants en dispersion aqueuse. Le Système EMICODE sera utilisé en utilisant des colles de classification EC1 PLUS (très faible émission de COV)

L'ensemble de colles intérieures contiendront moins de 2,5% de produits dangereux et moins de 8g/l de COV (justification par fiche de données de sécurité)

0 17 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L'entrepreneur doit son D.O.E. en 1 dossier informatique comprenant (le cas échéant) :

- Documentation sur les matériels et matériaux installés (références, coloris, localisation, notices techniques)
 - Notice de fonctionnement et d'entretien
 - Conseils d'utilisation et d'exploitation
 - Plans en dwg
 - Essais (coprec ou autre) éventuels à transmettre au Maître d'Œuvre au plus tard le jour de la réception.
- Toutes ces prestations sont incluses dans le prix.

0 18 CONTROLE TECHNIQUE

En attente de la désignation d'un Bureau de Contrôle par le Maître d'Ouvrage

0 19 COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

La présente opération est soumise à la réglementation concernant l'organisation de la prévention sur le chantier B.T.P. suivant :

- Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993
- Décret 94-1159 du 26 Décembre 1994
- Décret 95-543 du 4 Mai 1995
- Arrêtés du 7 Mars 1995

En attente de la désignation d'un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé par le Maître d'Ouvrage

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 9/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

1 DESCRIPTIF PARTICULIER

Le présent descriptif a été établi sur la base des plans Architecte en date du :

- 27/01/2023 :
 - . Plans de situation
 - . Plans RDC (Etat des lieux - Projet)
 - . Plans 1er étage (Etat des lieux - Projet)
 - . Plans façade Nord-Est (Etat des lieux - Projet)
 - . Plans façade Sud-Ouest (Etat des lieux - Projet)
 - . Plans façades Sud-Est et Nord-Ouest (Etat des lieux - Projet)
- 22/03/2023 :
 - . Coupe AA
- 23/03/2023 :
 - . Coupes BB et CC

Repérage des logements :

- RDC :
 - . logement Sud-Est = Logement 1
 - . logement Nord-Ouest = Logement 2
- R+1 :
 - . logement Sud-Est = Logement 3
 - . logement Sud-Ouest = Logement 4
 - . logement Nord-Ouest = Logement 5

1.1 PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE

1.1 1 Perméabilité à l'air de l'enveloppe

La perméabilité à l'air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d'un bâtiment en agissant à la fois sur ses performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique, acoustique et qualité d'air intérieur) et la conservation du bâtiment.

Dans le cadre du projet, des mesures en cours et en fin de chantier permettront de vérifier l'objectif fixé :

Indice de perméabilité à l'air sous 4Pa : $Q_4 \leq 1,00 \text{ m}^3/\text{h.m}^2_{\text{surface}}$

déperditive

Ces tests pris en charge par le Maître d'Ouvrage seront réalisés à différents moments du chantier (une fois le bâtiment hors d'eau/ hors d'air et avant finitions intérieures...) sur tout ou partie du bâtiment.

Les entreprises devront être présentes lors des tests afin de pouvoir clairement identifier les reprises nécessaires sur les points ne

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 10/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

garantissant pas une bonne étanchéité à l'air. Les reprises seront à la charge de chaque entreprise et devront être réalisées sur l'ensemble du bâtiment concerné (pas uniquement dans la zone testée).

Initialement à la charge du Maître d'Ouvrage, ces tests seront cependant refaits à la charge des entreprises en cas d'échec.
Les entreprises s'engagent donc sur l'atteinte de cette performance, aux respects des mises en œuvre adaptées et à la réalisation de l'ensemble des reprises si nécessaire après les tests et détections de fuites associées.

1.2 TRI SELECTIF

1.2 1 Tri sélectif des déchets de chantier

La gestion des déchets de construction se fera en limitant les déchets à la source et en organisant le tri des rebuts sur le chantier.

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assurer, au jour le jour, le tri de ses déchets et les amener dans une Décharge Spécialisée.

Le brûlage des emballages, déchets de matériaux ou tout autres matières, y compris végétales, est strictement interdit.

1.3 PREPARATION DES SOLS

1.3 1 Enduit de ragréage type P3

Mise en œuvre d'un enduit de sous-couche approprié au support (dalle béton) type P3, comprenant un primaire d'accrochage.

(consommation prévue 4,500 kg/m²)

Compris brossage et nettoyage du support au préalable.

Ponçage si nécessaire.

Traitement des fissures ou joint de dilatation.

MM - Au m²

* Logements :

Ensemble des Salles de bains

1.4 CARRELAGES

1.4.1 CARRELAGE COLLE

Fourniture et pose au mortier colle de carrelage, en grès cérame, dimensions précisées ci-après, marque à préciser dans l'offre.

Classement U4 P4 E3 C2

La colle sera adaptée au carrelage choisi, au support, à l'application, aux conditions climatiques et devra être conforme aux recommandations du

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 11/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
---------	----------------------------	-------------

fabricant.

Calepinage et coloris au choix de l'Architecte, compris traçage, percements pour tuyaux, trous, coupes et nettoyage en fin de travaux.

Le calepinage sera validé par le maître d'Ouvrage avant le démarrage des travaux.

MM - Au m² pour l'ensemble

1.4.1 1 Carrelage collé - Grès cérame 30 x 30 cm

* Logements :

Ensemble des Salles de bains

1.5 PLINTHES CARRELAGE

Fourniture et pose au mortier colle de plinthes droites en carrelage dito collection article ci-avant, dimensions précisées ci-après

Compris coupes, coups d'onglets, chutes, jointoiement et toutes sujétions de pose.

MM - Au ml, sans P.V. pour petites longueurs

1.5 1 Plinthes droites en carrelage grès cérame de 10 x 60 cm

* Logements :

Ensemble des Salles de bains

1.6 FAIENCES

- Etanchéité par produit d'imperméabilisation type SPEC de façon à répondre au Cahier du CSTB - Livraison 413 d'Octobre 2000 relatifs aux revêtements muraux en carreaux de céramique collés.

- Fourniture et pose au mortier colle, de faïences 20 x 20, type CINCA, coloré (2 teintes au choix) avec frises posées en quinconce, compris sujétions de bords et d'angles.

La colle devra bénéficier d'un Avis Technique en cours de validité.

Choix, modèle à préciser dans l'offre.

Calepinage et coloris au choix de l'Architecte.

Compris également toutes façons pour coupes, trous, découpages inters et prises, façon de joints et garnissage.

Joints acrylique entre appareils sanitaires et faïence, et entre faïences et huisseries des menuiseries.

Compris profilés PVC dans les angles saillants.

Compris faïences sur tablettes, jupes ou habillage de bacs à douche, ...

MM - Au m²

1.6 1 Etanchéité sous faïences

Etanchéité par produit d'imperméabilisation type SPEC de façon à répondre au Cahier du CSTB - Livraison 413 d'Octobre 2000 relatifs aux revêtements muraux en carreaux de céramique collés.

* Toute hauteur en périphérie des Salles de bains

CHANTIER : REHABILITATION DU BATIMENT DIT "ANCIEN HOSPICE" EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOT N° : 07 - CARRELAGES - FAIENCES

PAGE 12/12

ARTICLE	DESCRIPTIF - MODE DE METRE	DESTINATION
1.6 2	<p>Faïences 20 x 20 cm</p> <p>Fourniture et pose au mortier colle de faïences, compris sujétions de bords et d'angles.</p>	<p>* Toute hauteur en périphérie des Salles de bains</p> <p>* Cuisine hauteur 60cm sur plans de travail</p>
1.7	<p><u>JUPE DE BAIGNOIRES</u></p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux en mousse dure de polystyrène recouvert sur les deux faces d'un mortier spécial armé d'une trame en fibre de verre type Lux de 0,05 m d'épaisseur, ou produit équivalent. - Habillage en faïences prévue au chapitre faïences. - Trappe de visite de 0,40 x ht 0,50 m. <p>MM - A l'unité, suivant longueur</p>	
1.7 1	<p>Habillage baignoire</p> <p>Travaux comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carreaux type CARROBRIC de 0,05 m ou produit équivalent. - Habillage faïences compté à l'article 09.240 ci-avant. - Trappe de visite de 0,40 x ht 0,60 m. <p>MM - A l'unité, suivant dimensions</p>	<p>* <u>Logements</u> :</p> <p>Ensemble des Salles de bains</p>
1.8	<p><u>PROFILES DE FINITION</u></p> <p>Fourniture et pose de profilé de finition en alu brossé, type WEDI ou SCHLÜTER, ou équivalent.</p> <p>MM - Au ml</p>	
1.8 1	<p>Profilés de finition</p>	<p>* Entre locaux avec carrelage et locaux avec sols collés</p>